



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระเบง หมู่ที่ ๘
ตำบลลาดห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระเบง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงที่ ๑) สายบ้านนายป้อม บังลิม ถึงหนองสระเบง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมขยายข้างทั้งสองข้าง (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร) (ช่วงที่ ๒) สายบ้านนายมงคล ชัยบำรุง ถึงหนองสระเบง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมขยายหูข้างทั้งสองข้าง (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๑.๐๐ ตารางเมตร) (ช่วงที่ ๓) สายบ้านนายสุทธิพันธ์ ประวันนา ถึงที่นางจารุณีย์ แก้วคอนไทย หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมขยายหูข้างทั้งสองข้าง (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๕.๐๐ ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---------------|
| ๑. ชื่อโครงการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระเบง หมู่ที่ ๘ | | |
| | หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง | | |
| ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๔๕๒,๘๐๐ บาท | | |
| ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระเบง หมู่ที่ ๘ | | |
| ๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ | เป็นเงิน ๔๕๒,๘๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) | | |
| ๕. บัญชีประมาณราคากลาง | | | |
| | ๕.๑ แบบ ปร.๔ | | |
| | ๕.๒ แบบ ปร.๕ | | |
| | ๕.๓ แบบ ปร.๖ | | |
| ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระเบง หมู่ที่ ๘ | | | |
| | ๑. นายศักดิ์ดา พระลัทธิรักษา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| | ๒. นางนธมน โหมคนอก | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | กรรมการ |
| | ๓. นางสาวจิตตารีย์ ชินสาร | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาศึกษาชำนาญการ | กรรมการ |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายพชรพล วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสระแบง หมู่ 8 ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ /2559 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...6.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ...2559

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ (1) กว้าง 3.00 ม.ยาว 12.00 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมขยายข้างทั้งสองข้าง (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร)

ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ (2) กว้าง 4.00 ม.ยาว 29.00 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมขยายหูข้างทั้งสองข้าง (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 131.00 ตารางเมตร)

ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ (3) กว้าง 4.00 ม.ยาว 185.00 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมขยายหูข้างทั้งสองข้าง (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร)

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสระแบง หมู่ 8 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	492,800.00	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7.00%
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน	492,800.00	
	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	492,800.00	
(ตัวอักษร)		(ใส่แผนกฯ หักเงินสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ


(นายศักดิ์ดา พระลัทธิรักษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางนรณ โหมคนอก)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวจิตตรีย์ ชินสาร)

นักวิชาการศึกษานำนานูการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสระเบง หมู่ 8 ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ /2559 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...6.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ...2559

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ (1) กว้าง 3.00 ม.ยาว 12.00 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมขยายข้างทั้งสองข้าง (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร)

ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ (2) กว้าง 4.00 ม.ยาว 29.00 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมขยายข้างทั้งสองข้าง (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 131.00 ตารางเมตร)

ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ (3) กว้าง 4.00 ม.ยาว 185.00 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมขยายข้างทั้งสองข้าง (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร)

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.	361,367.90	1.3624	492,327.63	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7.00%
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย				
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				495,327.63	
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเพียง				492,800.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ  ประมาณการ
(นายธนาวุฒิ โรมรัน)

ลงชื่อ  ตรวจสอบ
(นายศัคคตา พระลัทธิรักษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นางเพ็ญศรี รติเมธากุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายพรพล วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสระแบง หมู่ 8 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ รอบหนองสาธารณะวัดโลกสว่าง บ้านหนองสระแบง หมู่ 8 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แบบเลขที่ - /2559 จำนวน - แผ่น

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ (1) กว้าง 3.00 ม.ยาว 12.00 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมขยายข้างทั้งสองข้าง (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร)

ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ (2) กว้าง 4.00 ม.ยาว 29.00 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมขยายข้างทั้งสองข้าง (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 131.00 ตารางเมตร)

ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ (3) กว้าง 4.00 ม.ยาว 185.00 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมขยายข้างทั้งสองข้าง (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร)

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	ค่าแรงงาน	
1	งานก่อสร้างถนน คสล.								
	งานปรับเกรดถนนเดิมเคลียร์ระดับถนน	958.00	ตร.ม.			1.45	1,389.10	1,389.10	
	ลูกรังไหล่ทาง	22.60	ลบ.ม.	82.51	1,864.73	6.00	135.60	2,000.33	
	ทรายรองพื้นทาง	48.00	ลบ.ม.	120.00	5,760.00	99.00	4,752.00	10,512.00	
	งานคอนกรีต	958.00	ตร.ม.	320.81	307,335.98	-	-	307,335.98	
	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.	958.00	ตร.ม.	33.00	31,614.00	-	-	31,614.00	
	งานเหล็กเสริม RB 15 มม.	0.18047	ตัน	16,216.80	2,926.65	3,401.00	613.78	3,540.42	
	งานเหล็กเสริม DB 16 มม.	0.0632	ตัน	18,664.49	1,179.22	3,401.00	214.88	1,394.10	
	งานเหล็กเสริม DB 19 มม.	0.0227	ตัน	15,518.69	352.27	3,401.00	77.20	429.48	
	ยางมะตอย	97.00	ลิตร	32.50	3,152.50	-	-	3,152.50	
	ท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.30x1.00 ม.	-	ท่อน	254.77	-	144.00	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							361,367.90	

ที่มา....บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง,ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ,

จังหวัดนครราชสีมา เดือน ตุลาคม 2559



(นายสนาวุฒิ โรมัน)

นายก อบจ.ชัยภูมิ

งานคอนกรีต ความหนา 15 ซม..(กว้าง 5.00 ม.)

คัดลอกจากแบบมาตรฐาน ท1-01 PANEL SIZE.....2.5.....X 10.00 ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ.....ตร.ม.

ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000	-	0.00	บาท.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ	1,734.00	1.00	1,734.00	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่.....25.....ตร.ม.				
ค่าผสมคอนกรีต	178.00	3.75	667.50	บาท
ค่าคอนกรีต	3.75	1,734.00	6,502.50	บาท
ค่าขนส่ง 6	13.25	3.75	298.13	บาท
ค่าแบบ	20.60	7.5	154.50	บาท
ค่า PAVER (ค่าปูผิวคอนกรีต)	11.88	25	297.00	บาท
ค่าหยอดยาง	13.43	7.5	100.73	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			8,020.35	บาท
ค่างานต้นทุน	8,020.35	25	320.81	บาท/ตร.ม.

(รายละเอียดการคำนวณ / ตารางเมตร)


ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุกสิบล้อและรถลากพ่วง (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

งานดินลูกรังไหล่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่งถูกระแต	30.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุดขน)	30.56	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง(รถบรรทุกสิบล้อ).....10.....กม.	21.95	บาท/ลบ.ม.
รวม	82.51	บาท/ลบ.ม.
นยุบตัว.....x 1.6		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ)		บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	82.51	บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)


 (นายธนาวุฒิ โรมรัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน