



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปบ้านยางบง หมู่ที่ ๕ ไปหนองกุดโดน  
ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปบ้านยางบง หมู่ที่ ๕ ไปหนองกุดโดน ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ๐๖๓.๑๐๐๐) จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางบง หมู่ที่ ๕ ไปหนองกุดโดน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๗,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางบง หมู่ที่ ๕ ไปหนองกุดโดน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๔๕๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕
  - ๕.๓ แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางบง หมู่ที่ ๕ ไปหนองกุดโดน
  ๑. นายศักดิ์ดา พระลัทธิรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  ๒. นางนงนุช โหมคนอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กรรมการ
  ๓. นางสาวจิตตารีย์ ชินสาร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายพชรพล วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

## ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยางบง หมู่ 9 ไปหนองกุดโคน ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ /2559 จำนวน - แผ่น


ประมาณการเมื่อ วันที่.....6.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ...2559

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม.ยาว 190.00 ม.หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950.00 ตารางเมตร)

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยางบง หมู่ 9 ไปหนองกุดโคน ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	497,000.00	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7.00%
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน	497,000.00	
	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	497,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ดา พระลับริक्षा)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางนงนอม โหมคนอก)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวจิตอารีย์ ชินสาร)

นักวิชาการศึกษานานาชาติ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

## ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยางบงหมู่ 9 ไปหนองกุดโค่น ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ /2559 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...6...เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ...2559


ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม.ยาว 190.00 ม.หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950.00 ตารางเมตร)

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.	364,617.54	1.3624	496,754.94	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				499,754.94	
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเพียง				497,000.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ  ประมาณการ  
(นายธนาวุฒิ โรมรัน)

ลงชื่อ นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 ตรวจสอบ  
(นายศีกดา พระสิทธิ์รักษา)

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองช่าง  
 เห็นชอบ  
(นางเพ็ญศรี รติเมธากุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ลงชื่อ  อนุมัติ  
(นายพชรพล วรพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยางบง หมู่ 9 ไปหนองกุดโค่น ตำบลห้วยขบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ สายบ้านยางบงหมู่ 9 ไปหนองกุดโค่น ตำบลห้วยขบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขบง แบบเลขที่ - /2559 จำนวน - แผ่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950.00 ตารางเมตร

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานก่อสร้างถนน คสล.								
	งานเกรดปรับเคลียร์พื้นที่	950.00	ตร.ม.	-	-	1.45	1,377.50	1,377.50	
	ลูกรังไหล่ทาง	19.00	ลบ.ม.	82.51	1,567.69	6.00	114.00	1,681.69	
	ทรายรองพื้นทาง	47.50	ลบ.ม.	120.00	5,700.00	99.00	4,702.50	10,402.50	
	านคอนกรีต	950.00	ตร.ม.	320.81	304,769.50	-	-	304,769.50	
	ตะแกรงเหล็กเส้นรูป ขนาด 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.	950.00	ตร.ม.	33.00	31,350.00	-	-	31,350.00	
	งานเหล็กเสริม RB 15 มม.	0.20823	ตัน	16,216.83	3,376.83	3,401.00	708.19	4,085.02	
	งานเหล็กเสริม RB 16 มม.	0.30010	ตัน	18,664.49	5,601.21	3,401.00	1,020.64	6,621.85	
	งานเหล็กเสริม DB 19 มม.	0.0227	ตัน	15,518.69	352.27	3,401.00	77.20	429.48	
	ยางมะตอย	120.00	ลิตร	32.50	3,900.00	-	-	3,900.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>							<b>364,617.54</b>	

ที่มา.....บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง,ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ,  
จังหวัดนครราชสีมา เดือน ตุลาคม 2559

  
(นายธนชาติ โรมรัน)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

**งานคอนกรีต ความหนา 15 ซม..(กว้าง 5.00 ม.)**

ตัดออกจากแบบมาตรฐาน ท1-01 PANEL SIZE.....2.5.....X 10.00 ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ.....ตร.ม.					
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000	-		0.00	บาท.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ	1,734.00	1.00		1,734.00	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่.....25.....ตร.ม.					
ค่าผสมคอนกรีต	178.00	3.75		667.50	บาท
ค่าคอนกรีต	3.75	1,734.00		6,502.50	บาท
ค่าขนส่ง 6	13.25	3.75		298.13	บาท
ค่าแบบ	20.60	7.5		154.50	บาท
ค่า PAVER (ค่าปูผิวคอนกรีต)	11.88	25		297.00	บาท
ค่าหยอดยาง	13.43	7.5		100.73	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				8,020.35	บาท
หางานต้นทุน	8,020.35	25		320.81	บาท/ตร.ม.

(รายละเอียดการคำนวณ / ตารางเมตร)

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุกสิบล้อและรถลากพ่วง (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

**งานดินลูกรังไหล่ทาง**

ค่าวัสดุจากแหล่งภูกระแต	30.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุดชน)	30.56	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง(รถบรรทุกสิบล้อ).....10.....กม.	21.95	บาท/ลบ.ม.
รวม	82.51	บาท/ลบ.ม.
ณยุบตัว.....x 1.6		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ)		บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	82.51	บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)



(นายธนวุฒิ โรมรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน