

storage - building

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ หน่วยเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ห้วยบง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 614,800.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
4. ราคาากลาง คำนวณ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 555,100.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร. 4 (เอกสารแนบท้าย)
 2. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ก) (เอกสารแนบท้าย)
 3. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.6 (เอกสารแนบท้าย)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 - 6.1 นายศักดิ์ดา พระลัทธิรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 ส.อ.สุทธิชัย วาริอุตมทรัพย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กรรมการ
 - 6.3 นางสาวจงรักษ์ คงม่วงหมู่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการฯ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบ ปร.6

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง


แบบเลขที่ /2558 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...22.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ...2559

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	555,100.00	-Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน		555,100.00	
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง		555,100.00	
(ตัวอักษร) (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ดา พระลับริक्षा)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

ส.อ.



กรรมการ

(สุทธิชัย วาริอุตมทรัพย์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวจรงค์ คมม่วงหมู)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง


แบบเลขที่ /2558 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...22.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ...2559

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ	434,517.22	1.2708	552,184.48	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินย่ำล่งหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				555,184.48	
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพียง				555,100.00	
(ตัวอักษร) (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)					

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ดา พระดับรักษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

ส.อ.



กรรมการ

(สุทธิชัย วาริอุดมทรัพย์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวจงรักษ์ คิงม่วงหนู)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แบบเลขที่ - /2559 จำนวน - แผ่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ	
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	ค่าแรงงาน		
1	งานดินขุดถมดิน	13.00	ลบ.ม.				148.00	1,924.00	1,924.00	
2	ทรายรองก้นหลุม	0.50	ลบ.ม.	501.87	250.94	91.00	45.50	296.44		
3	คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม	0.50	ลบ.ม.	1,526.00	763.00	436.00	218.00	981.00		
4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	20.20	ลบ.ม.	1,734.00	35,026.80	391.00	7,898.20	42,925.00		
5	งานเหล็กเสริมและไม้แบบ									
	5.1 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 16 มม.	0.3472	ตัน	20,293.93	7,046.05	3,300.00	1,145.76	8,191.81		
	2 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม.	0.2842	ตัน	20,836.26	5,921.67	3,300.00	937.86	6,859.53		
	5.3 เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	0.0400	ตัน	18,822.43	752.90	4,100.00	164.00	916.90		
	5.4 เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	0.1088	ตัน	20,001.17	2,176.13	4,100.00	446.08	2,622.21		
	5.5 เหล็กตะแกรง@ 0.20x0.20 ม. 4 มม.	140.00	ตร.ม.	33.00	4,620.00	5.00	700.00	5,320.00		
	5.6 ลวดผูกเหล็ก	23.40	กก.	72.90	1,705.86			1,705.86		
	5.7 งานไม้แบบ	51.84	ลบ.ฟ.	429.91	22,286.53			22,286.53		
	5.8 ไม้เคร่า	19.44	ลบ.ฟ.	401.87	7,812.35			7,812.35		
	5.8 ตะปู	16.20	กก.	41.36	670.03			670.03		
	5.9 ค่าแรงไม้แบบ	64.80	ตร.ม.			133.00	8,618.40	8,618.40		
6	งานก่อผนังอิฐบล็อก									
	6.1 ผนังอิฐบล็อก	76.00	ตร.ม.	98.00	7,448.00	86.00	6,536.00	13,984.00		
	6.2 ผนังอิฐบล็อกกันสาด	1.14	ตร.ม.	187.00	213.18	86.00	98.04	311.22		
7	งานฉาบปูนผนัง,และงานพื้น									
	7.1 ฉาบปูนเรียบผนัง 2 ด้าน	152.00	ตร.ม.	82.00	12,464.00	82.00	12,464.00	24,928.00		
	7.2 งานพื้น คสล. ชัดมัน	96.00	ตร.ม.	102.00	9,792.00	61.00	5,856.00	15,648.00		
	7.3 งานพื้น คสล. ชัดหยาบ	44.00	ตร.ม.	102.00	4,488.00	61.00	2,684.00	7,172.00		
8	งานโครงเหล็กหลังคา	1,461.00	กก.			10.00	14,610.00	14,610.00		
	8.1 เหล็กค้ำขนาด 100x50x20x2.3 มม.	60.00	ท่อน	477.57	28,654.20			28,654.20		
	8.2 งานทาสีเหล็กกันสนิม	158.40	ตร.ม.	-	-	53.00	8,395.20	8,395.20		
9	งานมุงหลังคามทัลชีท									
	9.1 หลังคามทัลชีท หนา 0.3 มม.	161.00	ตร.ม.	160.00	25,760.00	70.00	11,270.00	37,030.00		
	9.2 ครอบสันเมทัลชีท หนา 0.3 มม.	14.00	ม.	100.00	1,400.00	50.00	700.00	2,100.00		
	9.3 ครอบข้างปิดจั่วเมทัลชีท หนา 0.3 มม.	23.00	ม.	100.00	2,300.00	50.00	1,150.00	3,450.00		
	รวมยอดยกไป				181,551.64		85,861.04	267,412.68		

พิมพ์... ชัยภูมิ... องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ, ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ,

จังหวัดชัยภูมิ เดือน มิถุนายน 2559

งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แบบเลขที่ - /2559 จำนวน - แผ่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	รวมยอดยกมา				181,551.64		85,861.04	267,412.68	
	9.4 เซึ่งชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 1"x8"	52.00	ม.	65.00	3,380.00	73.00	3,796.00	7,176.00	
	9.5 เซึ่งชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 1"x6"	52.00	ม.	50.00	2,600.00	73.00	3,796.00	6,396.00	
	9.6 งานสีน้ำมัน	10.40	ตร.ม.	57.00	592.80	38.00	395.20	988.00	
10	งานไฟฟ้าภายในอาคาร,นอกอาคาร								
	10.1 ชุดหลอดไฟ 36 w โคมกถ่องแบบเดี่ยว	6.00	ชุด	420.00	2,520.00	115.00	690.00	3,210.00	
	.2 ปลั๊กไฟ	4.00	ชุด	35.05	140.20	-	-	140.20	
	10.3 สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว	3.00	ชุด	78.04	234.12	90.00	270.00	504.12	
	10.4 ตู้ควบคุม 1 เฟส 63 แอมป์ 6 ช่อง	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	110.00	110.00	2,110.00	
	10.5 สายไฟฟ้า VAF 2x2.5 ตร.มม.	0.50	ม้วน	1,439.25	719.63	1,600.00	800.00	1,519.63	
	10.6 สายไฟฟ้า THW 1x25 ตร.มม.	1.00	ม้วน	8,460.00	8,460.00	2,500.00	2,500.00	10,960.00	
	10.7 รีเลย์พร้อมอุปกรณ์ยึดสาย	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
11	งานทาสี								
	11.1 สีน้ำพลาสติกภายนอก	76.00	ตร.ม.	46.00	3,496.00	34.00	2,584.00	6,080.00	
	11.2 สีน้ำพลาสติกภายใน	76.00	ตร.ม.	44.00	3,344.00	30.00	2,280.00	5,624.00	
12	งานประตู่								
	12.1 ประตูเหล็กม้วนพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	22,650.00	45,300.00	3,000.00	6,000.00	51,300.00	
13	งานผนังอื่นๆ								
	13.1 งานผนังไม้สังเคราะห์ตีปิดจั่ว	15.00	ตร.ม.	180.00	2,700.00	127.00	1,905.00	4,605.00	
	13.2 งานผนังลายตาข่ายตัก (ตามแบบ)	36.40	ตร.ม.	96.00	3,494.40	-	-	3,494.40	
	13.3 โครงผนังเหล็กกลม 2' x2.0 มม.	13.00	ท่อน	418.20	5,436.60	173.00	2,249.00	7,685.60	
	13.4 สีน้ำมันทาเหล็ก ขนาด 3.785 ลิตร	1.00	กระป๋อง	630.84	630.84	-	-	630.84	
	รวมยอดยกไป				267,650.23		113,236.24	380,886.47	

ที่มา....บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนินการ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง,ราคาลินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ,

จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤษภาคม 2559



(นายศักดิ์ พงษ์บริบาล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

งาน งานอาคาร


ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แบบเลขที่ - /2559 จำนวน - แผ่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	ค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกมา				267,650.23		113,236.24	380,886.47	
14	งานก่อสร้างถนน คสล.								
	ลูกรังไหล่ทาง	6.00	ลบ.ม.	81.84	491.04	6.00	36.00	527.04	
	ทรายรองพื้นทาง	6.50	ลบ.ม.	120.00	780.00	99.00	643.50	1,423.50	
	งานคอนกรีต	130.00	ตร.ม.	319.92	41,589.60	-	-	41,589.60	
	ตะแกรงเหล็กด้าเว็จูบ ขนาด 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.	130.00	ตร.ม.	33.00	4,290.00	5.00	650.00	4,940.00	
	งานเหล็กเสริม RB 15 มม.	0.0348	ตัน	17,798.13	619.37	3,401.00	118.35	737.73	
	งานเหล็กเสริม DB 16 มม.	0.0410	ตัน	20,293.93	832.05	3,401.00	139.44	971.49	
	ยางมะตอย	20.00	ลิตร	32.50	650.00		-	650.00	
	ท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.30x1.00 ม.	7.00	ท่อน	254.77	1,783.39	144.00	1,008.00	2,791.39	
	รวมค่างานต้นทุน				318,685.69		115,831.54	434,517.22	


(นายศักดิ์ พงษ์สิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ที่มา....บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนินการ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง,ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ,

จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤษภาคม 2559