

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ หน่วยเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ห้วยบง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 585,400.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 585,400.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร. 4 (เอกสารแนบท้าย)
  2. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ก) (เอกสารแนบท้าย)
  3. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.6 (เอกสารแนบท้าย)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
  - 6.1 นายศักดิ์ดา พระลัทธิรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - 6.2 นางสาววิริยา พันชัยภูมิ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ กรรมการ
  - 6.3 นางรุ่งนภา มั่นคง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบ ปร.6

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้าบ้านห้วยหว้า ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ -/2559 จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่...20....เดือน.....มิถุนายน..... พ.ศ. 2559 (ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	585,400.00	-Factor F - เงินย่ำล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน		585,400.00	
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง		585,400.00	
(ตัวอักษร) (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ

  
ประธานกรรมการ  
(นายศักดิ์ดา พระลัษัรักษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

  
กรรมการ  
(นางสาววิริยา พันชัยภูมิ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ

  
กรรมการ  
(นางรุ่งนภา มั่นคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภทงาน อาคาร


ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดบ้านน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้าบ้านห้วยหว้า ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ -/2559 จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่...20...เดือน...มิถุนายน..... พ.ศ. 2559 (ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
	1.1 งานก่อสร้างหอดังสูง	273,280.66	1.2708	347,285.06	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	1.2 งานเดินท่อเมนประปา	56,623.13	1.2708	71,956.67	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	1.3 งานระบบไฟฟ้า	52,151.25	1.2708	66,273.809	- เงินประกันผลงานหัก 0%
	1.4 งานทดสอบดิน	16,000.00	1.2708	20,332.800	-ภาษี 7.00%
2	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ				
	2.1 ถังไฟเบอร์กลาส, เครื่องสูบน้ำบาดาล และอื่นๆ	114,919.76	1.0700	122,964.14	
	2.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0700	3,210.00	
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				632,022.49	
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพียง				585,400.00	
(ตัวอักษร) (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)					

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายศักดิ์ดา พระลัทธิรักษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาววิริยา พันชัยภูมิ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางรุ่งนภา มั่นคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
 สถานที่ ป่าช้าบ้านห้วยหว้า ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แบบเลขที่ -/2559 จำนวน - แผ่น

ปริมาณงาน 1.1 งานก่อสร้างหอดังสูง ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร สูง 12.00 เมตร

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
<b>1. งานดิน</b>									
1.1	ดินขุดหลุมฐานราก/ถมดิน	19.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,375.00	2,375.00	
1.2	ทรายหยาบ/ทรายรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	120.00	120.00	99.00	99.00	219.00	
<b>2. งานคอนกรีต</b>									
2.1	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,526.00	1,526.00	398.00	398.00	1,924.00	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (240 กก/ตร.ซม.)	6.00	ลบ.ม.	1,734.00	10,404.00	391.00	2,346.00	12,750.00	
<b>3. งานไม้แบบ</b>									
3.1	ไม้แบบ	16.00	ลบ.ฟ.	429.91	6,878.56	-	-	6,878.56	
3.2	ไม้คร่า	6.00	ลบ.ฟ.	401.87	2,411.22	-	-	2,411.22	
3.3	ค่าแรงไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,660.00	2,660.00	
3.4	ตะปู	5.00	กก.	41.36	206.80	-	-	206.80	
<b>4. งานเหล็กเสริม</b>									
4.1	เหล็กกลม RB 6 มม.	0.0540	ตัน	20,001.17	1,080.06	4,100.00	221.40	1,301.46	
4.2	เหล็กกลม RB 12 มม.	0.3000	ตัน	19,152.52	5,745.76	3,300.00	990.00	6,735.76	
4.3	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	11.00	กก.	72.90	801.90	-	-	801.90	
<b>5. งานโครงสร้างเหล็ก</b>									
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ dia 3 นิ้ว	8.00	ท่อน	1,722.55	13,780.40	-	-	13,780.40	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ dia 2 1/2 นิ้ว	4.00	ท่อน	1,323.99	5,295.96	-	-	5,295.96	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ dia 2 นิ้ว	27.00	ท่อน	1,074.42	29,009.34	-	-	29,009.34	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ dia 1 1/4 นิ้ว	32.00	ท่อน	662.70	21,206.40	-	-	21,206.40	
5.5	เหล็กฉาก ขนาด 50x50x6 มม.	3.00	ท่อน	651.65	1,954.95	-	-	1,954.95	
5.6	ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงสร้างและท่อ	2,460.00	กก.	-	-	10.00	24,600.00	24,600.00	
<b>6. ระบบท่อและอุปกรณ์</b>									
6.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ dia 3 นิ้ว	4.00	ท่อน	1,722.55	6,890.20	1,050.00	4,200.00	11,090.20	
6.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ dia 2 นิ้ว	6.00	ท่อน	1,074.42	6,446.52	660.00	3,960.00	10,406.52	
6.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ dia 1 นิ้ว	1.00	ท่อน	515.59	515.59	300.00	300.00	815.59	
6.4	ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	216.92	216.92	-	-	216.92	
6.5	ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี dia 2 นิ้ว	5.00	ตัว	80.91	404.55	-	-	404.55	
รวมยอดคงเหลือ					114,895.13		42,149.40	157,044.53	

ผู้จัดทำ: วิศวกร/ช่างเทคนิค/ช่างเขียน และกรรมการกำหนดราคาโดยยกราคาของงานก่อสร้าง, ราคาค่าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ.

วันที่: 20 มิถุนายน 2559

(นาย) ชัยภูมิ

ตำแหน่ง: วิศวกร/ช่างเทคนิค/ช่างเขียน

งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
 งานที่ ป่าช้าบ้านห้วยหว้า ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แบบเลขที่ -/2559 จำนวน - แผ่น  
 ปริมาณงาน 1.1 งานก่อสร้างท่อถังสูง ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร สูง 12.00 เมตร  
 จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	<b>รวมยอดยกมา</b>				<b>114,895.13</b>		<b>42,149.40</b>	<b>157,044.53</b>	
6.6	ข้องอ 45 เหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	4.00	ตัว	216.92	867.68	-	-	867.68	
6.7	ข้องอ 45 เหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	8.00	ตัว	80.91	647.28	-	-	647.28	
6.8	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	303.05	303.05	-	-	303.05	
6.9	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	4.00	ตัว	115.71	462.84	-	-	462.84	
6.10	เหล็กรัดท่อ dia 3 นิ้ว	6.00	ชุด	180.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
6	เหล็กรัดท่อ dia 2 นิ้ว	12.00	ชุด	150.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
6.12	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน 3 นิ้ว	1.00	ชุด	4,880.00	4,880.00	600.00	600.00	5,480.00	
	แบบพวงมาลัย								
6.13	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน 2 นิ้ว	1.00	ชุด	2,700.00	2,700.00	400.00	400.00	3,100.00	
	แบบพวงมาลัย								
6.14	นิปเปิ้ล dia 2 นิ้ว	2.00	ตัว	33.00	66.00	-	-	66.00	
6.15	ยูเนียน dia 2 นิ้ว	1.00	ตัว	105.00	105.00	-	-	105.00	
6.16	นิปเปิ้ล dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	280.00	280.00	-	-	280.00	
6.17	เทปพันเกลียว	12.00	ม้วน	12.00	144.00	-	-	144.00	
	<b>7. งานปูนฉาบ, ตกแต่ง</b>								
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	4.00	ตร.ม.	46.00	184.00	100.00	400.00	584.00	
	<b>8. งานทาสี</b>								
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	4.00	ตร.ม.	46.00	184.00	34.00	136.00	320.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	75.00	ตร.ม.	57.00	4,275.00	38.00	2,850.00	7,125.00	
	<b>9. งานอื่นๆ</b>								
9.1	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2x4 นิ้ว	24.00	ลบ.ฟ.	728.97	17,495.28	100.00	2,400.00	19,895.28	
9.2	น็อต dia 1/2 x 3 นิ้ว	144.00	ตัว	8.00	1,152.00	-	-	1,152.00	
9.3	อุปกรณ์ยึดถัง	1.00	เหมา	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
9.4	บันไดเหล็ก	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	8,500.00	
	<b>10. งานฐานราก</b>								
10.1	เสาเข็ม คสล. ขนาด 0.15x0.15 x6.00 ม.	36.00	ต้น	840.00	30,240.00	694.00	24,984.00	55,224.00	
	หรือเหล็กเหลี่ยมกลาง ขนาด 0.15x6.00 ม.								
10.2	แผ่นเหล็กรองฐานเสา (250x250x15 มม.)	4.00	แผ่น	300.00	1,200.00			1,200.00	
10.3	แผ่นเหล็กรองฐานเสา (250x250x15 มม.)	16.00	แผ่น	70.00	1,120.00			1,120.00	
10.4	คานเหล็ก (250x250x15 มม.)	16.00	ตัว	80.00	1,280.00			1,280.00	
							<b>74,919.40</b>	<b>273,280.66</b>	

งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร บ้านน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
 สถานที่ ป่าช้าบ้านห้วยหว้า ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แบบเลขที่ -/2559 จำนวน - แผ่น


ปริมาณงาน 1.2 งานเดินท่อเมนประปา

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	ค่าแรงงาน	
	งานเดินท่อเมนประปา								
1	ท่อ PVC ปลายบาน ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว	78.00	ท่อน	347.94	27,139.32	300.00	23,400.00	50,539.32	
2	ข้อต่อ PVC 90 รับแรงดัน ขนาด 3 นิ้ว	5.00	อัน	134.41	672.05	-	-	672.05	
3	สามทาง PVC รับแรงดัน ขนาด 3 นิ้ว	2.00	อัน	138.22	276.44	-	-	276.44	
4	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 3 นิ้ว	1.00	ตัว	3,264.00	3,264.00	600.00	600.00	3,864.00	
5	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC ขนาด 3 นิ้ว	4.00	ตัว	134.41	537.64	-	-	537.64	
	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 250 กรัม	6.00	กระป๋อง	110.28	661.68	-	-	661.68	
7	เทปพันเกลียว	6.00	ม้วน	12.00	72.00	-	-	72.00	
	รวมค่างานต้นทุน				32,623.13		24,000.00	56,623.13	

ที่มา...บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง,ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ,

จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤษภาคม 2559



.....

.....



งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร บ้านน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ ป่าช้าบ้านห้วยหว้า ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แบบเลขที่ -/2559 จำนวน - แผ่น


ปริมาณงาน 1.4 งานทดสอบการรับน้ำหนักของดิน

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	<b>งานทดสอบการรับน้ำหนักของดิน</b>								
1	ทดสอบดินด้วยวิธี Boring TEST (SPT)	1.00	จุด		-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	<b>รวมค่างานต้นทุน</b>						16,000.00	16,000.00	

ที่มา...บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง, ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ ,

จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤษภาคม 2559



นาย... ..  
ตำแหน่ง... ..



งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร บ้านน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
สถานที่ ป่าช้าบ้านห้วยหว้า ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แบบเลขที่ - /2559 จำนวน - แผ่น


ปริมาณงาน 2. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม			
งานครุภัณฑ์จัดซื้อ										
1	ถังไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 2.50 ลบ.ม.	4.00	ใบ	18,000.00	72,000.00	500.00	2,000.00	74,000.00		
2	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่ม submersible	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00		
ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส										
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00		
4	สวิตช์ลูกกลอยไฟฟ้า	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00		
ท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดาค ชั้น 13.5										
ขนาด 2 นิ้ว										
6	ข้อต่อตรง PVC เกือบนอก ขนาด 2 นิ้ว	10.00	ตัว	35.00	350.00	-	-	350.00		
6	ข้อต่อตรง PVC เกือบใน ขนาด 2 นิ้ว	10.00	ตัว	30.00	300.00	-	-	300.00		
7	ข้องอ 90 PVC รับแรงดัน ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	76.26	76.26	-	-	76.26		
8	ข้องอ 45 PVC รับแรงดัน ขนาด 2 นิ้ว	2.00	ตัว	76.26	152.52	-	-	152.52		
9	เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	1.00	อัน	500.00	500.00	-	-	500.00		
10	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 250 กรัม	1.00	กระป๋อง	110.28	110.28	-	-	110.28		
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>						109,919.76		5,000.00	114,919.76	

ที่มา....บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง,ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ,

จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤษภาคม 2559

  
 (นายศักดิ์ พงษ์อักษร)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง