

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยบง บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ หน่วยเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ห้วยบง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 765,300.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยบง บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
4. ราคากลาง คำนวน ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 765,300.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร. 4 (เอกสารแนบท้าย)
 2. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ก) (เอกสารแนบท้าย)
 3. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.6 (เอกสารแนบท้าย)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยบง บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 - 6.1 นายศักดิ์ดา พระลัภรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายประหยัด โสพิชัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการ
 - 6.3 นางจารุณี ศรีจำปา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภทงาน ชลประทาน

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยบง บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ มาตรฐาน มข.2527 จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่...21...เดือน...มิถุนายน..... พ.ศ. 2559 (ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)


สถานที่ดำเนินการ ลำห้วยบง บริเวณที่นา นายสมิง เพ็งสุวรรณ บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 17.00 เมตร ตามแบบ มาตรฐาน มข.2527.

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยบง บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	765,300.00	-Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน		765,300.00	
สรุปราคาค่าก่อสร้างเพียง		765,300.00	
(ตัวอักษร) (เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ดา พระลัภรักษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ



กรรมการ
(นายประยัด ไตพ็ย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการ
(นางจรุณี ศรีจำปา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบ ปร.5 (ก)

ประเภทงาน ชลประทาน

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยบง บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ มาตรฐาน มข.2527 จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่...21...เดือน...มิถุนายน..... พ.ศ. 2559 (ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)


สถานที่ดำเนินการ ลำห้วยบง บริเวณที่นา นายสมิง เพ็งสุวรรณ บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 17.00 เมตร ตามแบบ มาตรฐาน มข.2527.

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างฝายน้ำล้น	579,555.81	1.3248	767,795.54	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0700	3,210.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				771,005.54	
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพียง				765,300.00	
(ตัวอักษร) (เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)					

ลงชื่อ


 ประธานกรรมการ
 (นายศักดิ์ดา พระลัภรักษา)


ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ


 กรรมการ
 (นายประหยัด ไส้พุย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ


 กรรมการ
 (นางจารุณี ศรีจำปา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามลำห้วยบง บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 สถานที่ ลำห้วยบง บริเวณที่นายสมิง เพ็งสุวรรณ บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 ปริมาณงาน สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 17.00 เมตร ตามแบบ มข. 2527

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

แบบเลขที่ มข. 2527 (ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน)

ประมาณการเมื่อ วันที่.....21.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.....2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ดินขุดและถม	ลบ.ม.	69.00	125.00	8,625.00	1.3248	165.60	11,426.40
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม	ลบ.ม.	132.24	1734.00	229,308.50	1.3248	2,297.20	303,787.89
3	ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	132.24	391.00	51,706.82	1.3248	518.00	68,501.19
4	เหล็ก RB 6 มม.	กก.	0.1788	20001.17	3,576.61	1.3248	26,497.55	4,738.29
5	เหล็ก RB 12 มม.	กก.	8.0008	19,152.52	153,235.48	1.3248	25,373.26	203,006.37
6	ค่าแรงตัดเหล็กผูกเหล็ก	ตัน	8.1796	3,300.00	26,992.75	1.3248	4,371.84	35,759.99
7	ท่อเหล็กออบตังกะสี ขนาด 1-1/2 นิ้ว	ท่อน	3.00	763.28	2,289.84	1.3248	1,011.19	3,033.58
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	200.00	72.90	14,580.00	1.3248	96.58	19,315.58
9	ตะปู 3 นิ้ว	กก.	29.00	41.36	1,199.44	1.3248	54.79	1,589.02
10	ไม้ 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	34.80	401.87	13,985.08	1.3248	532.40	18,527.43
11	ไม้ 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	66.00	429.91	28,374.06	1.3248	569.54	37,589.95
12	ไม้ 1 x 8 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	ลบ.ม.	21.78	429.91	9,363.44	1.3248	569.54	12,404.69
13	ไม้อัด 10 มม.	แผ่น	13.00	520.00	6,760.00	1.3248	688.90	8,955.65
14	หินใหญ่	ลบ.ม.	20.00	706.54	14,130.80	1.3248	936.02	18,720.48
15	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	116.00	133.00	15,428.00	1.3248	176.20	20,439.01
15	ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามหลักเกณฑ์							
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1	3000.00	3,000.00	1.0700	3,210.00	3,210.00
	พร้อมป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				582,555.81			771,005.53
							ใช้งบประมาณเพียง	765,300.00


 (นายศักดิ์ พงษ์ดำ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง