

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หน่วยเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ห้วยบง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 337,000.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 337,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร. 4 (เอกสารแนบท้าย)
 2. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ก) (เอกสารแนบท้าย)
 3. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.6 (เอกสารแนบท้าย)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 - 6.1 นายศักดิ์ดา พระลัทธิรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายประหัยต์ โสพิชัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรรมการ
 - 6.3 นางรุ่งนภา มั่นคง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบ ปร.6

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ /2560 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...19.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ...2560


สถานที่ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง (ตามแบบ อบต.กำหนด)

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง	337,000.00	Factor F
			- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ภาษี 7.00%
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน	337,000.00	
	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	337,000.00	
(ตัวอักษร) (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ดา พระลัทธิรักษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายประหัด โสพิชัย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางรุ่งนภา มั่นคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบ ปร.5 (ก)

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง


แบบเลขที่ /2560 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...19.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ...2560

ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง	264,397.87	1.3074	345,673.78	Factor F - เงินย่ำล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7.00%
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				348,673.78	
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพียง				337,000.00	
(ตัวอักษร)		(สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ


(นายธนาวุฒิ โรมรัตน์) ประมาณราคา


นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ


(นายศักดิ์ดา พระลับริक्षा) ตรวจสอบ


ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ


(นางเพ็ญศรี รติเมธากุล) เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ลงชื่อ


(นายพรพอล วรพล) อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แบบเลขที่ - /2560 จำนวน - แผ่น

ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานทาสีผนังอาคารเดิม								
	งานเจาะทาสีผนังอาคารเดิม (รื้อขนไป)	18.30	ตร.ม.			40.00	732.00	732.00	
	งานรื้อประตูเดิมออก (รื้อกอง)	1.00	ชุด			50.00	50.00	50.00	
2	งานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม								
	ประตูบานเลื่อน ป1+ผนังอลูมิเนียม	19.50	ตร.ม.	1,500.00	29,250.00			29,250.00	
	ประตูบานสวิง ป2+ผนังอลูมิเนียม	19.75	ตร.ม.	1,500.00	29,625.00			29,625.00	
	ประตูบานสวิง ป3+หน้าต่างอลูมิเนียม (บานเลื่อนคู่)	3.30	ตร.ม.	1,500.00	4,950.00			4950.00	
	ประตูบานเลื่อนช่องแสงอลูมิเนียม ป4	4.216	ตร.ม.	1,500.00	6,324.00			6,324.00	
	ประตูบานสวิง ป5	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	ประตูบานเลื่อน ป6 + ผนังอลูมิเนียม(สีขาว)	12.10	ตร.ม.	1,500.00	18,142.50			18,142.50	
	งานทาสีผนังภายนอก	415.00	ตร.ม.	46.00	19,090.00	34.00	14,110.00	33,200.00	
	งานทาสีผนังภายใน	430.00	ตร.ม.	44.00	18,920.00	30.00	12,900.00	31,820.00	
	งานทาสีฝ้าภายนอก	116.00	ตร.ม.	44.00	5,104.00	34.00	3,944.00	9,048.00	
	งานทาสีฝ้าภายใน	361.00	ตร.ม.	46.00	16,606.00	30.00	10,830.00	27,436.00	
	งานทาสีน้ำมันฝ้าไม้	20.65	ตร.ม.	57.00	1,177.05	38.00	784.70	1,961.75	
	งานทาสีน้ำมันเชิงชาย	16.00	ตร.ม.	57.00	912.00	38.00	608.00	1,520.00	
	น้ำยารองพื้นปูนเก่าทับสีเก่า	6.00	ถัง	1,460.00	8,760.00			8,760.00	
3	งานชั้นวางของ และงานบันได								
	เหล็กกล่อง 2"x2"x1.8 มม.	37.00	ท่อน	429.00	15,873.00			15,873.00	
	เหล็ก C-2"x4"x2.3 มม.	1.00	ท่อน	564.00	564.00			564.00	
	พุกเหล็ก 3 หุน (3/8) นิ้ว	4.00	ตัว	5.50	22.00			22.00	
	ค่าแรงงานเหล็ก	363.16	กก.			10.00	3,631.60	3,631.60	
	รวมยอดยกไป				180,319.55		47,590.30	227,909.85	

ที่มา...บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนิการ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง,ราคาลินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ,

จังหวัดนครราชสีมา เดือน มิถุนายน 2560

งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แบบเลขที่ - /2560 จำนวน - แผ่น

ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยกยอดมา				180,319.55		47,590.30	227,905.85	
	ไม้อัดหนา 10 มม.	12	แผ่น	419	5,028.00			5,028.00	
	ค่าแรงติดตั้งไม้อัด	34.32	ตร.ม.			128	4,392.96	4,392.96	
	สกรูยิงปลายสว่าน	1.00	กล่อง	120.00	120.00			120.00	
	งานทาสีกันสนิมเหล็ก	37.00	ตร.ม.	53.00	1,961.00	35.00	1,295.00	3,256.00	
4	งานระบบท่อระบายน้ำเสีย								
	ท่อ PVC 4" เจาะรูโดยรอบ ชั้น 8.5 ปลายบาน	13.00	ท่อน	570.09	7,411.17			7,411.17	
	ข้อต่อตรง 3"	10.00	อัน	40.19	401.90			401.90	
	ข้อต่อสามทาง 3" ลด 2"	1.00	อัน	135.00	135.00			135.00	
	ข้อ 90° 3"	2.00	อัน	93.46	186.92			186.92	
	ข้องอ 45° 3"	2.00	อัน	93.46	186.92			186.92	
	ค่าแรงวางท่อ 30 %							2,496.57	
	ท่อซีเมนต์ ขนาด Ø 0.80 เมตร	4.00	ท่อน	120.00	480.00			480.00	
	ฝาปิด Ø 0.80 เมตร 1 ฝา	1.00	ฝา	100.00	100.00			100.00	
	งานดินขุดและฝังกลบ	4.00	ลบ.ม.			125.00	500.00	500.00	
5	ขยายพื้นคอนกรีต								
	งานเกรดปรับระดับดิน	42.00	ตร.ม.	1.30	54.60	1.74	73.08	127.68	
	ทรายรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	474.95	949.90	99.00	198.00	1,147.90	
	งานคอนกรีต	4.20	ลบ.ม.	1,734.00	7,282.80	391.00	1,642.20	8,925.00	
	ตะแกรงเหล็กสำเริงรูป ขนาด 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.	42.00	ตร.ม.	33.00	1,386.00	5.00	210.00	1,596.00	
	รวมยอดยกไป				206,003.76		55,901.54	264,397.87	

ที่มา...บัญชีค่าแรงงานดำเนินการ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง, ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ,

จังหวัดนครราชสีมา เดือน มิถุนายน 2560