



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระแวง หมู่ที่ ๘
ตำบลลาดห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระแวง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สายที่ ๑ สายรอบหนองสาธารณะวัดโคกสว่าง ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร สายที่ ๒ สายจากซอยหน้าบ้านนายบุญหลาย คังยางห้วยบ้านหนองสระแวง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙.๐๐ ตารางเมตร) (ตามแบบ อบต.กำหนด) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระแวง หมู่ที่ ๘
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๔,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระแวง หมู่ที่ ๘
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๕๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
 - ๕.๓ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระแวง หมู่ที่ ๘
 ๑. นายศักดิ์ดา พระลัทธิรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวเพชรมณี นริรักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
 ๓. นางละมัย วิสัยหล้า ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายพชรพล วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบ ปร.6

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสระแบง หมู่ 8 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ /2560 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...19.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ...2560

สถานที่ สายที่ 1.สายรอบหนองวัดโคกสว่าง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 23.00 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร

สถานที่ สายที่ 2 สายบ้านนางบุญหลาย ดั่งยางห้วย บ้านหนองสระแบง หมู่ 8 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 39.00 ตารางเมตร)

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสระแบง หมู่ 8 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	494,000.00	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7.00%	
		รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน		494,000.00
		สรุปราคากลางงานก่อสร้าง		494,000.00
(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ดา พระถวัลย์รักษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวเพชรมณี นารีรักษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางละมัย วัลย์กล้า)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสระแบง หมู่ 8 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ /2560 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...19...เดือน.....มกราคม.....พ.ศ...2560

สถานที่ สายที่ 1.สายรอบหนองวัด โลกสว่าง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 23.00 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร

สถานที่ สายที่ 2 สายบ้านนางบุญหลาย ดังยางห้วย บ้านหนองสระแบง หมู่ 8 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 39.00 ตารางเมตร)

คิดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และคิดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.	360,690.63	1.3624	491,404.91	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินย่ำล่วงหน้า 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				494,404.91	
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเพียง				494,000.00	
		(ตัวอักษร)	(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ

 ประมาณการ
(นายชนานวุฒิ โรมรัน)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

 ตรวจสอบ
(นายศักดิ์ดา พระถวัลย์รักษา)


ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

 เห็นชอบ
(นางเพ็ญศรี รติเมธากุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ลงชื่อ

 อนุมัติ
(นายพรพอล วรพอล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

งานคอนกรีต ความหนา 15 ซม..(กว้าง 4.00 ม.)

คัดลอกจากแบบมาตรฐาน ท1-01 PANEL SIZE.....4.00X 5.00..... ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ.....ตร.ม.

ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000	-	0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต	1,734.00	1.00	1,734.00	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่.....20.....ตร.ม.				
ค่าผสมคอนกรีต	181.47	3	544.41	บาท
ค่าคอนกรีต	3	1,734.00	5,202.00	บาท
ค่าขนส่ง 6	13.52	3	243.36	บาท
ค่าแบบ	20.6	10	206.00	บาท
ค่า PAVER (ค่าปูผิวคอนกรีต)	11.93	20	238.60	บาท
ค่าบ่ม	0	20	0.00	บาท
ค่าไ้ ยรวม			6,434.37	บาท
ค่างานต้นทุน	6,434.37	20	321.72	บาท/ตร.ม.

(รายละเอียดการคำนวณ / ตารางเมตร)

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 26.00-26.99 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุกสิบล้อและรถลากพ่วง (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร



(นายธนาวุฒิ โรมรัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานดินลูกรังไหล่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่งถูกระแต	30.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุดชน)	30.86	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง(รถบรรทุกสิบล้อ).....14.....กม.	47.79	บาท/ลบ.ม.
รวม	108.65	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว.....x 1.6		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ)		บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	108.65	บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 26.00 -26.99 บาท/ลิตร)



(นายธนาวุฒิ โรมรัน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน