



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๓๔,๐๐๐.-บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔
 - ๖.๒ แบบ พร.๕
 - ๖.๓ แบบ พร.๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๓. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| ๑. นายศักดิ์ดา พระลัษรรักษา | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางนธมน โหมदनอก | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวจิตอาเรีย์ ชินสาร | ตำแหน่ง | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | กรรมการ |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายพชรพล วรพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบ ปร.6

ประเภทงาน ทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ /2559 จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่...6...เดือน...ธันวาคม.... พ.ศ. 2559 (ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

สถานที่ดำเนินการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


ปริมาณงาน ถนน คสล.(ช่วงที่ 1) ปากทางเข้า อบต.ห้วยบง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมขยายหูช้างทั้ง 2 ข้าง มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 66.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 0.50 เมตร

ถนน คสล.(ช่วงที่ 2) แยกถนนภายใน อบต.ห้วยบง ไปศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 415.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 0.50 เมตรวางท่อระบายน้ำ คสล.

ขนาด ศก.0.30x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 13.00 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	274,000.00	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7.00%
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน	274,000.00	
	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	274,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ฯ พระถวัลย์รักษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางนภมณ โหมคนอก)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวจิตอารีย์ ชินสาร)

นักวิชาการศึกษานำงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบ ปร.5 (ก)

ประเภทงาน ทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ /2559 จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่...6...เดือน..ธันวาคม..... พ.ศ. 2559 (ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

สถานที่ดำเนินการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ถนน คสล.(ช่วงที่ 1) ปากทางเข้า อบต.ห้วยบง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมขยายลูกรังทั้ง 2 ข้าง มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 66.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางทั้งสองข้างๆละ 0.50 เมตร

ถนน คสล.(ช่วงที่ 2) แยกถนนภายใน อบต.ห้วยบง ไปศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หน้า 7.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 415.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางทั้งสองข้างๆละ 0.50 เมตรวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.0.30x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 13.00 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย


ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต	199,158.03	1.3624	271,332.90	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย	0.00	1.0000	0.00	- เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				274,332.90	
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเพียง				274,000.00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ  ประมาณราคา
(นายธนาวุฒิ โรมรัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ

ลงชื่อ


(นายศักดิ์ดา พระลัษัรักษา)


ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ


(นางเพ็ญศรี รติเมธากุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ลงชื่อ


(นายพชรพล วรพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

อนุมัติ

งานคอนกรีต ความหนา 15 ซม..(กว้าง 5.00 ม.)

คัดลอกจากแบบมาตรฐาน ท1-01 PANEL SIZE.....2.5.....X 10.00 ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ.....ตร.ม.				
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000	-	0.00	บาท.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ	1,734.00	1.00	1,734.00	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่.....25.....ตร.ม.				
ค่าผสมคอนกรีต	178.00	3.75	667.50	บาท
ค่าคอนกรีต	3.75	1,734.00	6,502.50	บาท
ค่าขนส่ง 6	13.25	3.75	298.13	บาท
ค่าแบบ	20.60	7.5	154.50	บาท
ค่า PAVER (ค่าปูผิวคอนกรีต)	11.88	25	297.00	บาท
ค่าหยอดยาง	13.43	7.5	100.73	บาท
ค่าใช้จ่ยรวม			8,020.35	บาท
ค่างานต้นทุน	8,020.35	25	320.81	บาท/ตร.ม.

(รายละเอียดการคำนวณ / ตารางเมตร)

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุกสิบล้อและรถลากพ่วง (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

งานดินลูกรังไหล่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่งภูกระแต	30.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุดชน)	30.56	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง(รถบรรทุกสิบล้อ).....10.....กม.	21.95	บาท/ลบ.ม.
รวม	82.51	บาท/ลบ.ม.
.....นยุบตัว.....x 1.6		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ)		บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ยรวม		บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	82.51	บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)



(นายธนาวุฒิ โรมรัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน