



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางบง หมู่ที่ ๙ ไปหนองกุดโดน
ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางบง หมู่ที่ ๙ ไปหนองกุดโดน ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผย
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแล
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางบง หมู่ที่ ๙ ไปหนองกุดโดน
ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางบง หมู่ที่ ๙ ไปหนอง
กุดโดน ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.-บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔
 - ๖.๒ แบบ พร.๕
 - ๖.๓ แบบ พร.๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๓/. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ยางบง หมู่ที่ ๙ ไปหนองกุดโดน ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| ๑. นายศักดิ์ดา พระลัษรรักษา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางนธมน โหมदनอก | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวจิตอารีย์ ชินสาร | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาศึกษาชำนาญการ | กรรมการ |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายพชรพล วรพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยางบงหมู่ 9 ไปหนองกุดโคน ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ /2559 จำนวน - แผ่น


ประมาณการเมื่อ วันที่...6...เดือน.....ธันวาคม....พ.ศ...2559

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม.ยาว 190.00 ม.หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950.00 ตารางเมตร)

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยางบง หมู่ 9 ไปหนองกุดโคน ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	497,000.00	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7.00%
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน	497,000.00	
	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	497,000.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ดา พระถับริกษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นางนธมน โหมคนอก)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวจิตอารีย์ ชินสาร)

นักวิชาการศึกษานาญการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยางบงหมู่ 9 ไปหนองกุดโคน ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ /2559 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...6....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ...2559

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม.ยาว 190.00 ม.หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950.00 ตารางเมตร)

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.	364,617.54	1.3624	496,754.94	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					-ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				499,754.94	
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเพียง				497,000.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ


(นายชวนวุฒิ โรมรัน)

ประมาณการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลง


(นายศักดิ์ดา พระลัภรักษา)

ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ


(นางเพ็ญศรี รติเมธากุล)

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ลงชื่อ


(นายพรพอล วรพล)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยางบง หมู่ 9 ไปหนองกุดโคน ตำบลห้วยขบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ สายบ้านยางบงหมู่ 9 ไปหนองกุดโคน ตำบลห้วยขบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขบง แบบเลขที่ - /2559 จำนวน - แผ่น


ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950.00 ตารางเมตร

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานก่อสร้างถนน คสล.								
	งานเกรดปรับเบสซีเมนต์พื้นที่	950.00	ตร.ม.	-	-	1.45	1,377.50	1,377.50	
	ลูกรังไหล่ทาง	19.00	ลบ.ม.	82.51	1,567.69	6.00	114.00	1,681.69	
	ทรายรองพื้นทาง	47.50	ลบ.ม.	120.00	5,700.00	99.00	4,702.50	10,402.50	
	านคอนกรีต	950.00	ตร.ม.	320.81	304,769.50	-	-	304,769.50	
	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.	950.00	ตร.ม.	33.00	31,350.00	-	-	31,350.00	
	งานเหล็กเสริม RB 15 มม.	0.20823	ตัน	16,216.83	3,376.83	3,401.00	708.19	4,085.02	
	งานเหล็กเสริม RB 16 มม.	0.30010	ตัน	18,664.49	5,601.21	3,401.00	1,020.64	6,621.85	
	งานเหล็กเสริม DB 19 มม.	0.0227	ตัน	15,518.69	352.27	3,401.00	77.20	429.48	
	ยางมะคอย	120.00	ลิตร	32.50	3,900.00	-	-	3,900.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							364,617.54	

ที่มา.....บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง,ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ,

จังหวัดนครราชสีมา เดือน ตุลาคม 2559


 (นายอนุวุฒิ ไรมวัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานคอนกรีต ความหนา 15 ซม..(กว้าง 5.00 ม.)					
คิดลอกจากแบบมาตรฐาน ท1-01 PANEL SIZE.....2.5.....X 10.00 ม.					
ปริมาณงานทั้งโครงการ.....ตร.ม.					
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000	-		0.00	บาท.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ	1,734.00	1.00		1,734.00	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่.....25.....ตร.ม.					
ค่าผสมคอนกรีต	178.00	3.75		667.50	บาท
ค่าคอนกรีต	3.75	1,734.00		6,502.50	บาท
ค่าขนส่ง 6	13.25	3.75		298.13	บาท
ค่าแบบ	20.60	7.5		154.50	บาท
ค่า PAVER (ค่าปูผิวคอนกรีต)	11.88	25		297.00	บาท
ค่าหยอดยาง	13.43	7.5		100.73	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				8,020.35	บาท
หางานต้นทุน	8,020.35	25		320.81	บาท/ตร.ม.

(รายละเอียดการคำนวณ / ตารางเมตร)

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุกสิบล้อและรถลากพ่วง (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

งานดินลูกรังไหล่ทาง		
ค่าวัสดุจากแหล่งภูกระแต	30.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุดชน)	30.56	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง(รถบรรทุกสิบล้อ).....10.....กม.	21.95	บาท/ลบ.ม.
รวม	82.51	บาท/ลบ.ม.
นยุบตัว.....x 1.6		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ)		บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	82.51	บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)



(นายธนาวุฒิ โรมรัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน