



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๙,๗๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๘๙,๗๐๐.-บาท
(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔
 - ๖.๒ แบบ พร.๕
 - ๖.๓ แบบ พร.๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๓/. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหนองไผ่งาม
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

- | | | | |
|--------------------------------|---------|------------------------------|---------------|
| ๑. นายศักดิ์ดา พระลับริक्षा | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวเพลินพิศ หินคล้าย | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๓. ส.อ.สุทธิชัย วาริอุตมทรัพย์ | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานป้องกัน | กรรมการ |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายพชรพล วรพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านหนองไม้งาม หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


สถานที่ก่อสร้าง ช้างประตูโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ -/2560 จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่...14...เดือน.....กุมภาพันธ์..... พ.ศ. 2560 (ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านหนองไม้งาม หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	489,700.00	-Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน		489,700.00	
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง		489,700.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	

ลงชื่อ



(นายศักดิ์ดา พระลัษัรักษา)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



(นางสาวเพลินพิศ หินคล้าย)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ

ส.อ.



(สุทธิชัย วาริอุตมทรัพย์)

กรรมการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านหนองไม้งาม หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


สถานที่ก่อสร้าง ช้างประคูโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ -/2560 จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่...14...เดือน.....กุมภาพันธ์..... พ.ศ. 2560 (ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
	1.1 งานก่อสร้างหอดังสูง	255,314.70	1.2708	324,453.92	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	1.2 งานเดินท่อเมนประปา	50,028.59	1.2708	63,576.33	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	1.3 งานระบบไฟฟ้า	7,046.00	1.2708	8,954.06	- เงินประกันผลงานหัก 0%
	1.3 (1) ค่าขอติดตั้งมิเตอร์	4,621.50	1.0700	4945.005	
	1.4 งานทดสอบดิน	8,000.00	1.0700	8,560.00	-ภาษี 7.00%
2	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ				
	2.1 ถังไฟเบอร์กลาส , เครื่องสูบน้ำบาดาล และอื่นๆ	76,115.20	1.0700	81,443.26	
	2.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0700	3,210.00	
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				495,142.58	
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพียง				489,700.00	
		(ตัวอักษร)	(ใส่แผนแปลหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ


(นายธนาวุฒิ ไรมรัตน์)

ประมาณการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ


(นายศักดิ์ดา พระลัทธิรักษา)

ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ


(นางเพ็ญศรี รติเมธากุล)

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ลงชื่อ


(นายพรพล วรพล)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหนองไม้งาม หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ ช้างประดู่โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แบบเลขที่ -/2560 จำนวน - แผ่น

ปริมาณงาน 1.1 งานก่อสร้างหอดังสูง ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร สูง 12.00 เมตร

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	ค่าแรงงาน
1. งานดิน								
1.1	ดินขุดหลุมฐานราก/ถมดิน	19.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,375.00	2,375.00
1.2	ทรายหยาบ/ทรายรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	120.00	120.00	99.00	99.00	219.00
2. งานคอนกรีต								
2.1	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,526.00	1,526.00	398.00	398.00	1,924.00
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (240 กก./ตร.ซม.)	6.00	ลบ.ม.	1,734.00	10,404.00	391.00	2,346.00	12,750.00
3. งานไม้แบบ								
3.1	ไม้แบบ	11.00	ลบ.ฟ.	429.91	4,729.01	-	-	4,729.01
3.2	ไม้คร่ำ	8.00	ลบ.ฟ.	401.87	3,214.96	-	-	3,214.96
3.3	ค่าแรงไม้แบบ	38.40	ตร.ม.	-	-	133.00	5,107.20	5,107.20
3.4	ตะปู	8.00	กก.	39.72	317.76	-	-	317.76
4. งานเหล็กเสริม								
4.1	เหล็กกลม RB 6 มม.	0.0540	ตัน	19,790.66	1,068.70	3,300.00	178.20	1,246.90
4.2	เหล็กกลม RB 12 มม.	0.3000	ตัน	19,099.91	5,729.97	3,300.00	990.00	6,719.97
4.3	สวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	11.00	กก.	32.71	359.81	-	-	359.81
5. งานโครงสร้างหลัก								
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ dia 3 นิ้ว	8.00	ท่อน	1,830.32	14,642.56	-	-	14,642.56
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ dia 2 1/2 นิ้ว	4.00	ท่อน	1,408.68	5,634.72	-	-	5,634.72
5.	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ dia 2 นิ้ว	27.00	ท่อน	1,112.19	30,029.13	-	-	30,029.13
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ dia 1 1/4 นิ้ว	32.00	ท่อน	681.08	21,794.56	-	-	21,794.56
5.5	เหล็กฉาก ขนาด 50x50x6 มม.	3.00	ท่อน	485.98	1,457.94	-	-	1,457.94
5.6	ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงสร้างและท่อ	2,460.00	กก.	-	-	8.50	20,910.00	20,910.00
6. ระบบท่อและอุปกรณ์								
6.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ dia 3 นิ้ว	4.00	ท่อน	1,830.32	7,321.28	1,020.00	4,080.00	11,401.28
6.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ dia 2 นิ้ว	6.00	ท่อน	1,112.19	6,673.14	600.00	3,600.00	10,273.14
6.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ dia 1 นิ้ว	1.00	ท่อน	526.66	526.66	288.00	288.00	814.66
6.4	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	216.92	216.92	-	-	216.92
6.5	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia 2 นิ้ว	5.00	ตัว	80.91	404.55	-	-	404.55
รวมยอดยกไป					116,171.67		40,371.40	156,543.07

ที่มา...บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง,ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ,

จังหวัดนครราชสีมา เดือน มกราคม 2560

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหนองไม้งาม หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ ช้างประตูโรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แบบเลขที่ -/2559 จำนวน - แผ่น

ปริมาณงาน 1.1 งานก่อสร้างท่อถึงสูง ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร สูง 12.00 เมตร

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	รวมยอดยกมา				116,171.67		40,371.40	156,543.07
6.6	ข้องอ 45 เหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	4.00	ตัว	216.92	867.68	-	-	867.68
6.7	ข้องอ 45 เหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	8.00	ตัว	80.91	647.28	-	-	647.28
6.8	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	303.05	303.05	-	-	303.05
6.9	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	4.00	ตัว	115.71	462.84	-	-	462.84
6.10	เหล็กรัดท่อ dia 3 นิ้ว	6.00	ชุด	180.00	1,080.00	-	-	1,080.00
6.	เหล็กรัดท่อ dia 2 นิ้ว	12.00	ชุด	150.00	1,800.00	-	-	1,800.00
6.12	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน 3 นิ้ว	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	360.00	360.00	3,360.00
	แบบพวงมลัย				-		-	-
6.13	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน 2 นิ้ว	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	240.00	240.00	2,740.00
	แบบพวงมลัย				-		-	-
6.14	นิปเปิ้ล dia 2 นิ้ว	2.00	ตัว	33.00	66.00	-	-	66.00
6.15	ยูเนียน dia 2 นิ้ว	1.00	ตัว	105.00	105.00	-	-	105.00
6.16	นิปเปิ้ล dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	280.00	280.00	-	-	280.00
6.17	เทพพันเกลียว	13.00	ม้วน	12.00	156.00	-	-	156.00
	7. งานปูนฉาบ,ตอกแต่ง				-		-	-
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	0.00	ตร.ม.	50.00	-	82.00	-	-
	8. งานทาสี				-		-	-
8.	ทาสีน้ำพลาสติก	2.50	ตร.ม.	45.00	112.50	30.00	75.00	187.50
8.2	ทาสีน้ำมัน	75.00	ตร.ม.	53.00	3,975.00	38.00	2,850.00	6,825.00
	9. งานอื่นๆ				-		-	-
9.1	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2x4 นิ้ว	24.00	ลบ.ฟ.	728.97	17,495.28	80.00	1,920.00	19,415.28
9.2	น๊อต dia 1/2 x 3 นิ้ว	144.00	ตัว	8.00	1,152.00	-	-	1,152.00
9.3	อุปกรณ์ยึดถัง	1.00	เหมา	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00
9.4	บันไดเหล็ก	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	8,500.00
	10. งานฐานราก				-		-	-
10.1	เสาเข็ม คสล. ขนาด 0.15x0.15 x6.00 ม.	36.00	ต้น	465.00	16,740.00	694.00	24,984.00	41,724.00
	หรือหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15x6.00 ม.				-		-	-
10.2	แผ่นเหล็กรองฐานเสา (250x250x15 มม.)	4.00	แผ่น	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00
10.3	แผ่นเหล็กเสริมแรงหนา 9 มม.	16.00	แผ่น	70.00	1,120.00	-	-	1,120.00
10.4	สลักเกลียว dia 3/4 นิ้ว ยาว 0.50 เมตร	16.00	ตัว	80.00	1,280.00	-	-	1,280.00
	รวมค่างานต้นทุน				183,514.30		71,800.40	255,314.70

