



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านหนองสระแบง  
หมู่ที่ ๘ สายบ้านนางกลมรี กลางสาคร ถึงหน้าบ้านนางทองคำ เคิ่งชัยภูมิ  
ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง  
รางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ ๘ สายบ้านนาง  
กลมรี กลางสาคร ถึงหน้าบ้านนางทองคำ เคิ่งชัยภูมิ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผย  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแล  
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านหนอง  
สระแบง หมู่ที่ ๘ สายบ้านนางกลมรี กลางสาคร ถึงหน้าบ้านนางทองคำ เคิ่งชัยภูมิ ตำบลห้วยบง  
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗/๑,๖๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ  
บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ ๘ สายบ้านนางกลมรี กลางสาคร ถึงหน้าบ้านนางทองคำ เคิ่งชัยภูมิ ตำบล  
ห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๗/๑,๖๐๐.-บาท  
(สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ ปร.๔
  - ๖.๒ แบบ ปร.๕
  - ๖.๓ แบบ ปร.๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๓/. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็ก ตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ ๘ สายบ้านนางกลมรี กลางสาคร ถึงหน้า บ้านนางทองดำ เค็งชัยภูมิ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

- |                                |         |                    |               |
|--------------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ๑. นายศักดิ์ดา พระลัษัรักษา    | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวเพชรมณี นารีรักษ์     | ตำแหน่ง | หัวหน้าสำนักปลัด   | กรรมการ       |
| ๓. ส.อ.สุทธิชัย วาริอุตมทรัพย์ | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานป้องกัน | กรรมการ       |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

  
(นายพชรพล วรพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

## ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ / 2561 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...14...เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ...2561

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ 8 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
สถานที่ สายบ้านางกลมรี กลางสาทร ถึงหน้าบ้านางทองคำ เคิ่งชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.35-0.40 เมตร ยาว 30.00 เมตร พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิด (ยาว 1.00 เมตรต่อ 1 ฝ) จำนวน 30 ฝ

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.25 เมตร ยาว 161.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิด (ยาว 1.00 เมตรต่อ 1 ฝ) จำนวน 147 ฝ

วางท่อระบายน้ำ คสล.จำนวน 13 ท่อนพร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน 1 บ่อ เหล็กตะแกรงฝาปิดบ่อพัก จำนวน 1 ฝ

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ 8 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	371,600.00	-Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน		371,600.00	
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง		371,600.00	
(ตัวอักษร) (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)			


ลงชื่อ

  
 (นายศักดิ์ดา พระลัษฏ์รักษา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

  
 (นางสาวเพชรมณี นารีรักษ์)

กรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

  
 (ส.อ.สุทธิชัย วาริอุตมทรัพย์)

กรรมการ

เจ้าพนักงานป้องกันฯ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ 8 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ /2561 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...14.....เดือน..มีนาคม...พ.ศ...2561

สถานที่ สายบ้านางกลมรี กลางสาธร ถึงหน้าบ้านนางทองดำ เคิ่งชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.35-0.40 เมตร ยาว 30.00 เมตร พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิด (ยาว 1.00 เมตรต่อ1 ฝา) จำนวน 30 ฝา

ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.25 เมตร ยาว 161.00 เมตร ลีกลี 0.30 เมตร พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิด (ยาว 1.00 เมตรต่อ1 ฝา) จำนวน 147 ฝา

วางท่อระบายน้ำ คสล.จำนวน 13 ท่อนพร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน 1 บ่อ เหล็กตะแกรงฝาปิดบ่อพัก จำนวน 1 ฝา

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อม เหล็กตะแกรงฝาปิด	281,977.51	1.3074	368,657.40	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				371,657.40	
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพียง				371,600.00	
(ตัวอักษร)		(สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ

  
(นายธนาวดี โรมรัน)

ประมาณการ

นายชำนาญไชยาชำนาญงาน

ลงชื่อ

  
(นายศีกิตตา พระลัทธิรักษา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ

  
(นางสาวเพชรเมณี นารีรักษ์)

กรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

  
(ส.อ.สุทธิชัย วาริอุดมทรัพย์)

กรรมการ

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ 8

สถานที่ สายบ้านางกลมรี กลางสาคร ถึงหน้าบ้านางทองคำ เคิ่งชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แบบเลขที่ - /2561 จำนวน - แผ่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.35-0.40 เมตร ยาว 30.00 เมตร พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิด (ยาว 1.00 เมตรต่อ 1 ฝา) จำนวน 30 ฝา


ก่อกสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.25 เมตร ยาว 161.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิด (ยาว 1.00 เมตรต่อ 1 ฝา) จำนวน 147 ฝา

วางท่อระบายน้ำ คสล.จำนวน 13 ท่อนพร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน 1 บ่อ เหล็กตะแกรงฝาปิดบ่อพัก จำนวน 1 ฝา

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	รางระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 0.35-0.40 เมตร								
	ยาว 30.00 เมตร								
1	งานปรับเคลียร์พื้นที่	18.00	ตร.ม.			1.45	26.10	26.10	
	งานคินชุดพร้อมขนย้ายคินไปทิ้ง	5.40	ลบ.ม.			125.00	675.00	675.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	0.90	ลบ.ม.	120.00	108.00	99.00	89.10	197.10	
	งานคอนกรีต (คอนกรีตโครงสร้าง)	3.24	ลบ.ม.	1,734.00	5,618.16	391.00	1,266.84	6,885.00	
	งานเหล็กเสริม								
	งานเหล็กเสริม RB 6 มม.	0.0466	ตัน	20,601.17	960.01	4,100.00	191.06	1,151.07	
	งานเหล็กเสริม RB 9 มม.	0.0629	ตัน	19,665.42	1,236.95	4,100.00	257.89	1,494.84	
	ลวดผูกเหล็ก	2.000	กก.	24.70	49.40			49.40	
	งานไม้แบบ 30%	18.80	ตร.ม.	395.00	7,426.00	133.00	2,500.40	9,926.40	
2	ฝาปิดรางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก								
	งานเหล็กตะแกรงฝาปิด	30.00	ฝา						
	เหล็กฉากขนาด 40 x 40 x 4 มม.	10.00	ท่อน	314.00	3,140.00			3,140.00	
	เหล็ก FB ขนาด 1½" หนา 3/16"	80.00	ท่อน	210.00	16,800.00			16,800.00	
	ค่าแรงเชื่อมเหล็กตะแกรง	793.00	กก.		-	10.00	7,930.00	7,930.00	
	งานตีกันสนิมเหล็ก								
	สีกันสนิมเหล็ก	45.60	ตร.ม.	41.00	1,869.60	35.00	1,596.00	3,465.60	
	สีน้ำมัน	45.60	ตร.ม.	53.00	2,416.80	38.00	1,732.80	4,149.60	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							55,890.12	

ที่มา....บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนินการ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง,ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ ,  
จังหวัดนครราชสีมา เดือน กุมภาพันธ์ 2561

  
(นายธนวุฒิ โรมรัน)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ 8

สถานที่ สายบ้านางกลมรี กลางสาคร ถึงหน้าบ้านนางทองคำ เล็งชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แบบเลขที่ - /2561 จำนวน - แผ่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.35-0.40 เมตร ยาว 30.00 เมตร พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิด (ยาว 1.00 เมตรต่อ 1 ฝา) จำนวน 30 ฝา

ก่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.25 เมตร ยาว 161.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิด (ยาว 1.00 เมตรต่อ 1 ฝา) จำนวน 147 ฝา

วางท่อระบายน้ำ คสล.จำนวน 13 ท่อนพร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน 1 บ่อ เหล็กตะแกรงฝาปิดบ่อพัก จำนวน 1 ฝา

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	ค่าแรงงาน	
	รางระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 0.25-0.30 เมตร								
	ยาว 161.00 เมตร								
1	งานปรับเคลียร์พื้นที่	72.00	ตร.ม.			1.45	104.40	104.40	
	งานดินขุดพร้อมขนย้ายดินไปทิ้ง	21.73	ลบ.ม.			125.00	2,716.25	2,716.25	
	ทรายหยาบรองพื้น	3.60	ลบ.ม.	120.00	432.00	99.00	356.40	788.40	
	งานคอนกรีต (คอนกรีตโครงสร้าง)	16.00	ลบ.ม.	1,734.00	27,744.00	391.00	6,256.00	34,000.00	
	งานเหล็กเสริม								
	งานเหล็กเสริม RB 6 มม.	0.1430	ตัน	20,601.17	2,945.97	4,100.00	586.30	3,532.27	
	งานเหล็กเสริม RB 9 มม.	0.2410	ตัน	19,665.42	4,739.37	4,100.00	988.10	5,727.47	
	ลวดผูกเหล็ก	6.000	กก.	23.37	140.22			140.22	
	งานไม้แบบ 30%	58.00	ตร.ม.	395.00	22,910.00	133.00	7,714.00	30,624.00	
2	ฝาปิดรางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก								
	งานเหล็กตะแกรงฝาปิด	147.00	ฝา						
	เหล็กฉากขนาด 40 x 40 x 4 มม.	49.00	ท่อน	314.00	15,386.00			15,386.00	
	เหล็ก FB ขนาด 1½" หนา 3/16"	294.00	ท่อน	210.00	61,740.00			61,740.00	
	ค่าแรงเชื่อมเหล็กตะแกรง	3,091.90	กก.		-	10.00	30,919.00	30,919.00	
	งานสีกันสนิมเหล็ก								
	สีกันสนิมเหล็ก	179.34	ตร.ม.	41.00	7,352.94	35.00	6,276.90	13,629.84	
	สีน้ำมัน	179.34	ตร.ม.	53.00	9,505.02	38.00	6,814.92	16,319.94	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							215,627.78	

ที่มา....บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนินการ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง,ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ,

จังหวัดนครราชสีมา เดือน กุมภาพันธ์ 2561



(นายธนาวุฒิ โรมรัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ 8

สถานที่ สายบ้านงกลมริ กลางสาคร ถึงหน้าบ้านนางทองคำ ตั้งชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แบบเลขที่ - /2561 จำนวน - แผ่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.35-0.40 เมตร ยาว 30.00 เมตร พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิด (ยาว 1.00 เมตรต่อ 1 ฝา) จำนวน 30 ฝา


ก่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.25 เมตร ยาว 161.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิด (ยาว 1.00 เมตรต่อ 1 ฝา) จำนวน 147 ฝา

วางท่อระบายน้ำ คสล.จำนวน 13 ท่อนพร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน 1 บ่อ เหล็กตะแกรงฝาปิดบ่อพัก จำนวน 1 ฝา

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.								
1	งานปรับเคลียร์พื้นที่		ตร.ม.			1.45	0.00	0.00	
	งานดินขุดพร้อมขนย้ายดินไปทิ้ง	3.25	ลบ.ม.			125.00	406.25	406.25	
	ท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.30 ม.	13.00	ท่อน	260.00	3,380.00			3,380.00	
	ค่าขนส่ง	13.00	ท่อน			48.00	624.00	624.00	
	ค่าแรงวางท่อ	13.00	ท่อน			140.00	1,820.00	1,820.00	
	บ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ขนาด 0.60x0.60x0.80	1.00	บ่อ	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00	
	งานดินขุดหรือท่อระบายน้ำเดิม	10.00	เมตร			-	45.00	450.00	
	วางกลับคืนใหม่(ปรับระดับ)	10.000	เมตร			-	140.00	1,400.00	
	งานเหล็กตะแกรงฝาปิด	1.00	ฝา						
	เหล็กฉากขนาด 40 x 40 x 4 มม.	0.40	ท่อน	314.00	125.60			125.60	
	เหล็ก FB ขนาด 1½" หนา 3/16"	2.00	ท่อน	210.00	420.00			420.00	
	ค่าแรงเชื่อมเหล็กตะแกรง	22.00	กก.			-	10.00	220.00	
	งานตีกันสนิมเหล็ก								
	ตีกันสนิมเหล็ก	1.28	ตร.ม.	41.00	52.48	35.00	44.80	97.28	
	สีน้ำมัน	1.28	ตร.ม.	53.00	67.84	38.00	48.64	116.48	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>							<b>10,459.61</b>	

ที่มา...บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนิการ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง,ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ,  
จังหวัดนครราชสีมา เดือน กุมภาพันธ์ 2561

  
(นายรณวุฒิ โรมรัน)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน