



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ
บ้านห้วยหว้าใต้ หมู่ที่ ๑๔ สายจากหน้าบ้านนางญาติ อุดสาคร ถึงหน้าบ้านนางสาคร บุญคง
ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านห้วยหว้าใต้ หมู่ที่ ๑๔
สายจากหน้าบ้านนางญาติ อุดสาคร ถึงหน้าบ้านนางสาคร บุญคง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผย
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแล
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ
บ้านห้วยหว้าใต้ หมู่ที่ ๑๔ สายจากหน้าบ้านนางญาติ อุดสาคร ถึงหน้าบ้านนางสาคร บุญคง ตำบลห้วยบง
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๘,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดราง
ระบายน้ำ บ้านห้วยหว้าใต้ หมู่ที่ ๑๔ สายจากหน้าบ้านนางญาติ อุดสาคร ถึงหน้าบ้านนางสาคร บุญคง
ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๖๕,๓๐๐.-บาท
(สองแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
 - ๖.๓ แบบ ปร.๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๓/. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านห้วยหว้าใต้ หมู่ที่ ๑๔ สายจากหน้าบ้านนางญาติ อุดสาคร ถึงหน้าบ้านนางสาคร บุญคง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๑. นายศักดิ์ดา พระลัทธิรักษา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวเพชรมณี นาริรักษ์ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. นางละม้าย วิสัยหล้า | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายพชรพล วรพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดวางระบายน้ำ หมู่ 14

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ / 2561 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...3.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ...2561

สถานที่ สายจากหน้าบ้านนางญาณี อุตสาคร ถึงหน้าบ้านนางสาคร บุญคง บ้านห้วยหว้าใต้ หมู่ 14 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


ปริมาณงาน ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 177.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิด (ยาว 1.00 เมตรต่อ1 ฝา) จำนวน 80 ฝา

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดวางระบายน้ำ	265,300.00	-Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% -ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน		265,300.00	
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง		265,300.00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)	

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ดา พระลัษัฏรักษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวเพชรมณี นารีรักษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางละมัย วิสัยหล้า)

นักทรัพยากรบุคคลฯ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ 14

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ / 2561 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...3.....เดือน.....สิงหาคม....พ.ศ...2561

สถานที่ สายจากหน้าบ้านนางญาติ อุตสาคร ถึงหน้าบ้านนางสาคร บุญคง บ้านห้วยหว้าใต้ หมู่ 14 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 177.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิด (ยาว 1.00 เมตรต่อ1 ฝา) จำนวน 80 ฝา

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ	200,639.15	1.3074	262,315.62	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% -ภาษี 7.00%
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย				
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				265,315.62	
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพียง				265,300.00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)			


ลงชื่อ


(นายธนาวุฒิ โรมรัน)

ประมาณการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ


(นายศักดิ์ดา พระลี้บริษัท)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ


(นางสาวเพชรมณี นารีรักษ์)

กรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ


(นางละมัย วิลัยหล้า)

กรรมการ

นักทรัพยากรบุคคลฯ

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝ้าปิดรางระบายน้ำ หมู่ 14

สถานที่ สายจากหน้าบ้านนางญาติ อุดสาตุ ถึงหน้าบ้านนางสาคร บุญคง บ้านห้วยหว้าใต้ หมู่ 14 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์กรการบริหารส่วนตำบลห้วยบง แบบเลขที่ - /2560 จำนวน - แผ่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 177.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

พร้อมเหล็กตะแกรงฝ้าปิด (ยาว 1.00 เมตรต่อ 1 ฝ้า) จำนวน 80 ฝ้า

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานปรับเคลียร์พื้นที่	88.50	ตร.ม.			1.45	128.33	128.33	
	งานดินขุดพร้อมขนย้ายดิน ไปทิ้ง	53.00	ลบ.ม.			125.00	6,625.00	6,625.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	4.50	ลบ.ม.	120.00	540.00	99.00	445.50	985.50	
	งานเทลิ้นคอนกรีต (คอนกรีตหยาบ)	4.00	ลบ.ม.	1,526.00	6,104.00	398.00	1,592.00	7,696.00	
	งานคอนกรีต (คอนกรีตโครงสร้าง)	20.00	ลบ.ม.	1,734.00	34,680.00	391.00	7,820.00	42,500.00	
	งานเหล็กเสริม								
	งานเหล็กเสริม RB 6 มม.	0.3465	กก.	22,300.23	7,727.03	4,100.00	1,420.65	9,147.68	
	ลวดผูกเหล็ก	5.000	กก.	32.71	163.55			163.55	
	งานไม้แบบ 30%	63.00	ตร.ม.	395.00	24,885.00	133.00	8,379.00	33,264.00	
2	ฝ้าปิดรางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก								
	งานเหล็กตะแกรงฝ้าปิด	80.00	ฝ้า						
	เหล็กฉากขนาด 40 x 40 x 4 มม.	59.00	ท่อน	312.90	18,461.10			18,461.10	
	เหล็ก FB ขนาด 1½" หนา 3/16"	160.00	ท่อน	210.00	33,600.00			33,600.00	
	ค่าแรงเชื่อมเหล็กตะแกรง	2,151.50	กก.		-	10.00	21,515.00	21,515.00	
	งานสีกันสนิมเหล็ก								
	สีกันสนิมเหล็ก	159.00	ตร.ม.	41.00	6,519.00	35.00	5,565.00	12,084.00	
	สีน้ำมัน	159.00	ตร.ม.	53.00	8,427.00	38.00	6,042.00	14,469.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							200,639.15	

สำเนาถูกต้อง

(นายศักดิ์ดา พระถ้ำรักษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ที่มา...บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนิกร คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง,ราคาลินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ,

จังหวัดนครราชสีมา เดือน มิถุนายน 2561