



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการขยายไหล่ทาง คสล. บ้านน้อย หมู่ที่ ๑๐ สายข้างโรงเรียนบ้านห้วยหว่า ถึงศาลา SML
บ้านห้วยหว่า หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยายไหล่
ทาง คสล. บ้านน้อย หมู่ที่ ๑๐ สายข้างโรงเรียนบ้านห้วยหว่า ถึงศาลา SML บ้านห้วยหว่า หมู่ที่ ๑
ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผย
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแล
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายไหล่ทาง คสล. บ้านน้อย หมู่ที่ ๑๐ สายข้างโรงเรียนบ้านห้วยหว่า ถึงศาลา SML บ้านห้วยหว่า หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๓,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการขยายไหล่ทาง คสล. บ้านน้อย หมู่ที่ ๑๐ สายข้างโรงเรียนบ้านห้วยหว่า ถึงศาลา SML บ้านห้วยหว่า หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๓๓,๕๐๐.-บาท
(สี่แสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
 - ๖.๓ แบบ ปร.๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๓/. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขยายไหล่ทาง คสล. บ้านน้อย หมู่ที่ ๑๐ สายข้างโรงเรียนบ้านห้วยหว้า ถึงศาลา SML บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

- | | | | |
|------------------------------|---------|------------------------------|---------------|
| ๑. นายศักดิ์ดา พระลัษร์รักษา | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวเพลินพิศ หินคล้าย | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๓. นางสาวจิตอาารีย์ ชินสาร | ตำแหน่ง | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | กรรมการ |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพชรพล วรพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ /2561 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...2...เดือน.....สิงหาคม....พ.ศ...2561

ชื่อโครงการ ขยายไหล่ทาง คสล.บ้านน้อย หมู่ 10 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ สายข้างโรงเรียนบ้านห้วยหว้า ถึงศาลา SML.บ้านห้วยหว้า หมู่ 1


ปริมาณงาน ขยายผิวจราจรทั้งสองข้างๆละ 1.00 เมตร รวมระยะทางยาว 786.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 786.00 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ลูกรังใช้ของเดิม)

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการขยายไหล่ทาง คสล.บ้านน้อย หมู่ 10 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	433,500.00	-Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% -ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน		433,500.00	
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง		433,500.00	
(ตัวอักษร (สีแสดสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ


(นายศักดิ์ดา พระลัษร์รักษา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ


(นางสาวเพลินพิศ ทินคล้าย)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ


(นางสาวจิตอารีย์ ชินสาร)

กรรมการ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ขยายไหล่ทาง คสล.บ้านน้อย หมู่ 10 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ /2561 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...2.....เดือน...สิงหาคม.....พ.ศ...2561


สถานที่ สายข้างโรงเรียนบ้านห้วยหว่า ถึงศาลา SML.บ้านห้วยหว่า หมู่ 1

ปริมาณงาน ขยายผิวจราจรทั้งสองข้างๆละ 1.00 เมตร รวมระยะทางยาว 786.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 786.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ลูกรังใช้ของเดิม)

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ขยายไหล่ทาง คสล.	316,286.06	1.3624	430,908.13	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย				- เงินประกันผลงานหัก 0% -ภาษี 7.00%
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				433,908.13	
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพียง				433,500.00	
(ตัวอักษร (สี่แสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)					


ลงชื่อ


(นายธนาวุฒิ โรมรัน)

ประมาณการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ


(นายศักดิ์ดา พระลัทธิรักษา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ


(นางสาวเพลินพิศ ดินคล้าย)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ


(นางสาวจิตอาสรีย์ ชินสาร)

กรรมการ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ขยายไหล่ทาง คสล.บ้านน้อย หมู่ 10 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ สายข้างโรงเรียนบ้านห้วยหว้า ถึงศาลา SML.บ้านห้วยหว้า หมู่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แบบเลขที่ - /2561 จำนวน - แผ่น

ปริมาณงาน ขยายผิวจราจรทั้งสองข้างๆละ 1.00 เมตร รวมระยะทางยาว 786.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 786.00 ตารางเมตร)


พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ลูกรังใช้ของเดิม)

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	งานไหล่ทาง คสล.							
1	งานลูกรังรองพื้นทาง	ตร.ม.	0.00	100.92	0.00	1.3624	137.49	0.00
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	1,179.00	10.53	12,414.87	1.3624	14.35	16,914.02
3	ลูกรังไหล่ทางใช้ของเดิมที่ขุดหรือออก	ลบ.ม.	39.50	99.00	3,910.50	1.3624	134.88	5,327.67
4	งานคอนกรีต	ตร.ม.	786.00	322.39	253,398.54	1.3624	439.22	345,230.17
5	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	39.50	120.00	4,740.00	1.3624	163.49	6,457.78
6	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 4 มม. @ 0.10x0.30 เมตร#	ตร.ม.	786.00	33.00	25,938.00	1.3624	44.96	35,337.93
7	ค่าแรงปูเหล็กตะแกรง	ตร.ม.	786.00	5.00	3,930.00	1.3624	6.81	5,354.23
8	งานเหล็กเสริม RB15 มม.	ตัน	0.0790	19,547.66	1,544.27	1.3624	26,631.73	2,103.91
9	งานเหล็กเสริม RB 19 มม.	ตัน	0.0227	20,985.98	476.38	1.3624	28,591.30	649.02
10	ยางมะตอย	ลิตร	65.00	32.50	2,112.50	1.3624	44.28	2,878.07
11	ค่าแรงเกลี่ยปรับทรายรองพื้น + ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	79.00	99.00	7,821.00	1.3624	134.88	10,655.33
12	ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามหลักเกณฑ์							
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1	3000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
	ป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว)	ป้าย	1	-				0.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				319,286.06			433,908.12
							ใช้งบประมาณเพียง	433,500.00

ที่มา....บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง,ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ,
จังหวัดนครราชสีมา เดือน มิถุนายน 2561

สำเนาถูกต้อง



(นายศักดิ์ดา พระสักรักษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

งานดินลูกรังไหล่ทาง		
ค่าวัสดุจากแหล่งทุกระแ	30.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ขุดชน)	31.77	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง(รถบรรทุกหกล้อ).....8.....กม.	39.15	บาท/ลบ.ม.
รวม	100.92	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว.....x 1.6		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ)		บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	100.92	บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ยางมะตอยใช้ 12 หาร ตรม.

งานคอนกรีต ความหนา 15 ซม.(กว้าง 1.00 ม.)				
ตัดลอกจากแบบมาตรฐาน ท1-01 PANEL SIZE.....1.....X 10.00 ม.				
ปริมาณงานทั้งโครงการ.....ตร.ม.				
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000	-	0.00	บาท.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ	1,734.00	1.00	1,734.00	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่.....10.....ตร.ม.				
ค่าผสมคอนกรีต	191.86	1.5	287.79	บาท
ค่าคอนกรีต	1.5	1,734.00	2,601.00	บาท
ค่าขนส่ง	6	14.35	129.15	บาท
ค่าแบบ	20.60	1.5	30.90	บาท
ค่า PAVER (ค่าปูผิวคอนกรีต)	12.07	1.5	18.11	บาท
ค่าหยอดยาง	14.32	10	143.20	บาท
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	9.14	1.5	13.71	
ค่าใช้จ่ายรวม			3,223.86	บาท
ค่างานต้นทุน	3,223.86	10	322.39	บาท/ตร.ม.

(รายละเอียดการคำนวณ / ตารางเมตร)

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 29.00-29.99

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุกสิบล้อและรถลากพ่วง (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

สำเนาถูกต้อง

 (นายศักดิ์ ทระลักรักษา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง