



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงเงาะ หมู่ที่ ๔  
ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงเงาะ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผย  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแล  
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงเงาะ หมู่ที่ ๔  
ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๕,๔๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงเงาะ หมู่ที่ ๔  
ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๙๕,๐๐๐.-บาท  
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ พร.๔
  - ๖.๒ แบบ พร.๕
  - ๖.๓ แบบ พร.๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๓/. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงเงาะ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

๑. นายศักดิ์ดา พระลัทธิรักษา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจิตอารีย์ ชินสาร	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาคำนาถการ	กรรมการ
๓. นางจารุณี ศรีจำปา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ	กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายพชรพล วรพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

## ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงเงาะ หมู่ 4 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ /2561 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...14.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ...2561

สถานที่ สายชอยบัวพรม บ้านม่วงเงาะ หมู่ 4 ตำบลห้วยบง


ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 366.00 ตารางเมตร

วางท่อ คสล.ศก. 0.30 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย ลงลูกรังไหลทาง (มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 14.50 ลบ.ม.)

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านม่วงเงาะ หมู่ 4 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	195,000.00	-Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% -ภาษี 7.00%
	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน	195,000.00	
	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	195,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ

  
 (นายศักดิ์ดา พระลัษัฏษา)


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

 ผู้อำนวยการกองช่าง  
  
 (นางสงัดจิตอารีย์ ชินสาร)

กรรมการ

ลงชื่อ

 นักวิชาการศึกษานาฏการ  
  
 (นางจารุณี ศรีจำปา)

กรรมการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงเงาะ หมู่ 4 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ /2561 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...14...เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ...2561

สถานที่ สายซอชบัวพร บ้านม่วงเงาะ หมู่ 4 ตำบลห้วยบง

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 366.00 ตารางเมตร

ทางท่อ คสล.ศก. 0.30 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย ลงสู่กรังไหล่ทาง (มีปริมาณตรูกรังไม่น้อยกว่า 14.50 ลบ.ม.)

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.	141,049.98	1.3624	192,166.49	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7.00%
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย				
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				195,166.49	
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพียง				195,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			


ลงชื่อ

  
(นายธนวุฒิ โรมรัน)

ประมาณการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ

  
(นายศักดิ์ พระลับริกษา)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการก่อสร้าง


ลงชื่อ

  
(นางสาวจิตอรีย์ ชินศิริ)

กรรมการ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ

  
(นางจารุณี ศรีจำปา)

กรรมการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน



ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงเงาะ หมู่ 4 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ สายชอชบัวพรม บ้านม่วงเงาะ หมู่ 4 ตำบลห้วยบง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แบบเลขที่ - /2561 จำนวน - แผ่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 366.00 ตารางเมตร

วางท่อ คสล.สก. 0.30 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมขานแนวประสานท่อให้เรียบร้อย ลงคูรีงไหล่ทาง (มีปริมาตรคูรีงไม่น้อยกว่า 14.50 ลบ.ม.)

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานก่อสร้างถนน คสล.								
	งานเกรดปรับเคลียร์พื้นที่	366.00	ตร.ม.	-	-	1.45	530.70	530.70	
	ลูกรังไหล่ทาง	12.00	ลบ.ม.	99.47	1,193.64	6.00	72.00	1,265.64	
	ทรายรองพื้นทาง	14.50	ลบ.ม.	120.00	1,740.00	99.00	1,435.50	3,175.50	
	งานคอนกรีต	366.00	ตร.ม.	322.54	118,049.64	-	-	118,049.64	
	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.	366.00	ตร.ม.	33.00	12,078.00	5.00	1,830.00	13,908.00	
	งานเหล็กเสริม RB 15 มม.	0.0610	ตัน	19,413.08	1,184.20	3,300.00	201.30	1,385.50	
	ยางมะตอย	22.00	ลิตร	32.50	715.00	-	-	715.00	
	ท่อ คสล.ขนาด สก. 0.30 ม.	5.00	ท่อน	260.00	1,300.00			1,300.00	
	ค่าแรงวางท่อ	5.00	ท่อน			144.00	720.00	720.00	
	ค่าขนส่ง	5.00	ท่อน			48.00	240.00	240.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							141,049.98	

ที่มา...บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนินการ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง,ราคาเงินค้ำฉื้อยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ ,

จังหวัดนครราชสีมา เดือน มกราคม 2561

  
 (นายธนาวุฒิ โรมรัน)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานคอนกรีต ความหนา 15 ซม..(กว้าง 3.00 ม.)

คัดลอกจากแบบมาตรฐาน ท1-01 PANEL SIZE.....3.00X 5.00..... ม.					
ปริมาณงานทั้งโครงการ.....ตร.ม.					
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000	-	0.00	บาท/ลบ.ม.	
ค่าคอนกรีต	1,734.00	1.00	1,734.00	บาท/ลบ.ม.	
คิดจากพื้นที่.....15.....ตร.ม.					
ค่าผสมคอนกรีต	184.93	2.25	416.09	บาท	
ค่าคอนกรีต	2.25	1,734.00	3,901.50	บาท	
ค่าขนส่ง	6	13.8	186.30	บาท	
ค่าแบบ	20.6	7.5	154.50	บาท	
ค่า PAVER (ค่าปูผิวคอนกรีต)	11.98	15	179.70	บาท	
ค่าบ่ม	0	15	0.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม			4,838.09	บาท	
ค่างานต้นทุน	4,838.09	15	322.54	บาท/ตร.ม.	

(รายละเอียดการคำนวณ / ตารางเมตร)


ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 27.00-76.99 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุกสิบล้อและรถลากพ่วง (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

งานดินลูกรังไหล่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่งภูกระแต	30.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุดชน)	31.16	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง(รถบรรทุกหนัก).....8.....กม.	38.31	บาท/ลบ.ม.
รวม	99.47	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว.....x 1.6		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ)		บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	99.47	บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร)

  
 (นายธนาวุฒิ โรมรัน)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน