



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ ๘
ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผย
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแล
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ ๘
ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓,๗๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ ๘
ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๓,๗๐๐.-บาท
(ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔
 - ๖.๒ แบบ พร.๕
 - ๖.๓ แบบ พร.๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๓/. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

๑. นายศักดิ์ดา พระลัษัรักษา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจิตอารีย์ ชินสาร	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางจารุณี ศรีจำปา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ	กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายพชรพล วรพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสระแวง หมู่ 8 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ /2561 จำนวน - แผ่น


ประมาณการเมื่อ วันที่...14....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ...2561

สถานที่ สายซอยหน้าบ้านนายอุดม ประสานเชื้อ บ้านหนองสระแวง หมู่ 8 ตำบลห้วยบง

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสระแวง หมู่ 8 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	53,700.00	-Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% -ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน		53,700.00	
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง		53,700.00	
(ตัวอักษร)		(ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	

ลงชื่อ




(นายศักดิ์ดา พระลัทธิรักษา)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการกองช่าง




(นางสาวจิตตอารีย์ ชินสาร)

กรรมการ

ลงชื่อ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ



(นางจารุณี ศรีจำปา)

กรรมการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสระแบง หมู่ 8 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ /2561 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่.....14.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ..2561

สถานที่ สาขาซอยหน้าบ้านนาขุมตม ประสานเชื้อ บ้านหนองสระแบง หมู่ 8 ตำบลห้วยบง

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.	39,521.54	1.3624	53,844.15	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% -ภาษี 7.00%
รวมรวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				53,844.15	
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเพียง				53,700.00	
(ตัวอักษร)		(ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ


(นายชนาวุฒิ โรมรัน)

ประมาณการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ


(นายศักดิ์คำ พระคัมภีร์)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ


(นางสาวจิตอรีย์ สิ้นสาร)

กรรมการ

นักวิชาการศึกษานำงาน

ลงชื่อ


(นางจารุณี ศรีจำปา)

กรรมการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสระแวง หมู่ 8 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ สายขอขอยน้ำบ้านนายอุดม ประสานเชื้อ บ้านหนองสระแวง หมู่ 8 ตำบลห้วยบง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หมายเลขที่ - /2561 จำนวน - แผ่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร พร้อมฝังลูกกรงไหล่ทาง

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
I	งานก่อสร้างถนน คสล.								
	งานเกรดปรับเคลียร์พื้นที่	105.00	ตร.ม.	-	-	1.45	152.25	152.25	
	ลูกกรงไหล่ทาง	3.50	ลบ.ม.	99.47	348.15	6.00	21.00	369.15	
	ทรายรองพื้นทาง	5.00	ลบ.ม.	120.00	600.00	99.00	495.00	1,095.00	
	งานคอนกรีต	105.00	ตร.ม.	322.54	33,866.70	-	-	33,866.70	
	ตะแกรงเหล็กเส้นรูป ขนาด 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.	105.00	ตร.ม.	33.00	3,465.00	-	-	3,465.00	
	งานเหล็กเสริม RB 15 มม.	0.0138	ตัน	19,413.08	267.90	3,300.00	45.54	313.44	
	งานเหล็กเสริม DB 19 มม.	0.0000	ตัน						
	ยางมะตอย	8.00	ลิตร	32.50	260.00	-	-	260.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							39,521.54	

ที่มา...บัญชีค่าแรงงาน/ต้นทุนการ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง,ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ,

จังหวัดนครราชสีมา เดือน มกราคม 2561


 (นายธนวุฒิ โรจนัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานคอนกรีต ความหนา 15 ซม..(กว้าง 3.00 ม.)

คัดลอกจากแบบมาตรฐาน ท1-01 PANEL SIZE.....3.00X 5.00..... ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ.....ตร.ม.

ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000	-	0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต	1,734.00	1.00	1,734.00	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่.....15.....ตร.ม.				
ค่าผสมคอนกรีต	184.93	2.25	416.09	บาท
ค่าคอนกรีต	2.25	1,734.00	3,901.50	บาท
ค่าขนส่ง 6	13.8	2.25	186.30	บาท
ค่าแบบ	20.6	7.5	154.50	บาท
ค่า PAVER (ค่าปูผิวคอนกรีต)	11.98	15	179.70	บาท
ค่าปัม	0	15	0.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			4,838.09	บาท
ค่างานดินทูน	4,838.09	15	322.54	บาท/ตร.ม.

(รายละเอียดการคำนวณ / ตารางเมตร)

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 27.00-76.99 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุกสิบล้อและรถลากพ่วง (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

งานดินลูกรังไหล่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่งภูกระแต	30.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุดชน)	31.16	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง(รถบรรทุกหกล้อ).....8.....กม.	38.31	บาท/ลบ.ม.
รวม	99.47	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว.....x 1.6		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ)		บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		บาท/ลบ.ม.
ค่างานดินทูน	99.47	บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร)



(นายธนาวุฒิ โรมรัน)

วิศวกร