



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางบง หมู่ที่ ๙

ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางบง หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางบง หมู่ที่ ๙
ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๒,๕๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางบง หมู่ที่ ๙
ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๙๒,๕๐๐.-บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔
 - ๖.๒ แบบ พร.๕
 - ๖.๓ แบบ พร.๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางบง หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

๑. นายศักดิ์ดา พระลัษัรรักษา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจิตอารีย์ ชินสาร	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางจารุณี ศรีจำปา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ	กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายพชรพล วรพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านยางบง หมู่ 9 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ / 2561 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...14.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ...2561

สถานที่ สายรอบหนองซ้เหล็ก บ้านยางบง หมู่ 9 ตำบลห้วยบง


ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 333.00 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 11.00 ลบ.ม.) วางท่อ คสล.ต.ก. 0.30 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านยางบง หมู่ 9 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	192,500.00	-Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% -ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน		192,500.00	
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง		192,500.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)	

ลงชื่อ




(นายศักดิ์ดา พระลัทธิรักษา)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการกองช่าง




(นางสาวจิตตารีย์ ชินสาร)

กรรมการ

ลงชื่อ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ



(นางจารุณี ศรีจำปา)

กรรมการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านยางบง หมู่ 9 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ /2561 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...14...เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ...2561


สถานที่ สาขารอบหนองขี้เหล็ก บ้านยางบง หมู่ 9 ตำบลห้วยบง

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 333.00 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหลทาง (มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 11.00 ลบ.ม.) วางท่อ คสล.สก. 0.30 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมขานแนวประสานท่อให้เรียบร้อย

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.	139,947.60	1.3624	190,664.61	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					-ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				193,664.61	
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเพียง				192,500.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ  ประเมินการ
(นายنوانวดี โรมริน)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ศร พระสีบริกษา)

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางสาวจิตคอร์ย์ ชินสาร)

ลงชื่อ  นักวิชาการศึกษานำงาน
(นางจารุณี ศรีจำปา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้สำนักงาน

งานคอนกรีต ความหนา 15 ซม..(กว้าง 3.00 ม.)

ตัดลอกจากแบบมาตรฐาน ท1-01 PANEL SIZE.....3.00X 5.00..... ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ.....ตร.ม.

ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000	-	0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต	1,734.00	1.00	1,734.00	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่.....15.....ตร.ม.				
ค่าผสมคอนกรีต	184.93	2.25	416.09	บาท
ค่าคอนกรีต	2.25	1,734.00	3,901.50	บาท
ค่าขนส่ง 6	13.8	2.25	186.30	บาท
ค่าแบบ	20.6	7.5	154.50	บาท
ค่า PAVER (ค่าปูผิวคอนกรีต)	11.98	15	179.70	บาท
ค่าบ่ม	0	15	0.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			4,838.09	บาท
ค่างานต้นทุน	4,838.09	15	322.54	บาท/ตร.ม.

(รายละเอียดการคำนวณ / ตารางเมตร)

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 27.00-76.99 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุกสิบล้อและรถลากพ่วง (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

งานดินลูกรังไหล่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่งภูกระแต	30.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุดชน)	31.16	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง(รถบรรทุกหนัก).....13.....กม.	60.17	บาท/ลบ.ม.
รวม	121.33	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว.....x 1.6		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ)		บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	121.33	บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร)



(นายธนาวุฒิ โรมรัน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน