



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย หมู่ที่ ๑๐ สายข้างโรงเรียนบ้านห้วยหว่า  
ถึงศาลา SML บ้านห้วยหว่า หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยาย  
ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย หมู่ที่ ๑๐ สายข้างโรงเรียนบ้านห้วยหว่า ถึงศาลา SML บ้านห้วยหว่า  
หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผย  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแล  
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย หมู่ที่ ๑๐ สายข้างโรงเรียน  
บ้านห้วยหว่า ถึงศาลา SML บ้านห้วยหว่า หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๗,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย หมู่ที่ ๑๐ สายข้าง  
โรงเรียนบ้านห้วยหว่า ถึงศาลา SML บ้านห้วยหว่า หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๓๗,๕๐๐.-บาท  
(สี่แสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ ปร.๔
  - ๖.๒ แบบ ปร.๕
  - ๖.๓ แบบ ปร.๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๓/. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย หมู่ที่ ๑๐ สายข้างโรงเรียนบ้านห้วยหว้า ถึงศาลา SML บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

๑. นายศักดิ์ดา พระลัษรักษา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจิตอาเรียย์ ชินสารี	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวจงรักษ์ คดม่วงหมู่	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายพชรพล วรพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

## ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ / 2561 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...14.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ...2561

ชื่อโครงการ ขยายไหล่ทาง คสล.บ้านน้อย หมู่ 10 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ สายข้างโรงเรียนบ้านห้วยหว่า ถึงศาลา SML.บ้านห้วยหว่า หมู่ 1

ปริมาณงาน ขยายผิวจราจรทั้งสองข้างๆละ 1.00 เมตร รวมระยะทางยาว 786.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 786.00 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ลูกรังใช้ของเดิม)

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการขยายไหล่ทาง คสล.บ้านน้อย หมู่ 10 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	433,500.00	-Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% -ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน		433,500.00	
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง		433,500.00	
(ตัวอักษร) (สี่แสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ



(นายศักดิ์ดา พระลัทธิรักษา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



(นางสาวจิตอารีย์ ชินสาร)

กรรมการ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางสาวจรงริทธิ์ คงม่วงหมู่)

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ขยายไหล่ทาง คสล.บ้านน้อย หมู่ 10 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ / 2561 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...14.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ...2561

สถานที่ สายข้างโรงเรียนบ้านห้วยหว้า ถึงศาลา SML.บ้านห้วยหว้า หมู่ 1

ปริมาณงาน ขยายผิวจราจรทั้งสองข้างๆละ 1.00 เมตร รวมระยะทางยาว 786.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 786.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ลูกรังใช้ของเดิม)

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ขยายไหล่ทาง คสล.	316,013.63	1.3624	430,536.97	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7.00%
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย				
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				433,536.97	
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพียง				433,500.00	
		(ตัวอักษร)	(สี่แสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ

  
(นายธนวุฒิ โรมรัน)

ประมาณการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

  
(นายศักดิ์ดา พระลับริक्षा)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

  
(นางสาวจิตอารีย์ ชินสาร)

กรรมการ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ

  
(นางสาวจงรักษ์ คงม่วงหมู่)

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ขยายไหล่ทาง คสล.บ้านน้อย หมู่ 10 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ สายข้างโรงเรียนบ้านห้วยหว้า ถึงศาลา SML.บ้านห้วยหว้า หมู่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แบบเลขที่ - /2561 จำนวน - แผ่น


ปริมาณงาน ขยายผิวจราจรทั้งสองข้างๆละ 1.00 เมตร รวมระยะทางยาว 786.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 786.00 ตารางเมตร)

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ลูกรังใช้ของเดิม)

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานก่อสร้างถนน คสล.								
	งานลูกรังคั่นทางเดิมแฉับคัท(ลูกรัง)	1,179.00	ตร.ม.	-	-	10.53	12,414.87	12,414.87	
	ลูกรังไหล่ทางใช้ของเดิมที่ลูกรังออก	39.50	ลบ.ม.		-	99.00	3,910.50	3,910.50	
	ทรายรองพื้นทาง	39.50	ลบ.ม.	120.00	4,740.00		-	4,740.00	
	งานคอนกรีต	786.00	ตร.ม.	321.65	252,816.90	-		252,816.90	
	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.	786.00	ตร.ม.	33.00	25,938.00	5.00	3,930.00	29,868.00	
	งานเหล็กเสริม RB 15 มม.	0.079	ตัน	19,413.08	1,533.63	3,300.00	260.70	1,794.33	
	งานเหล็กเสริม DB 19 มม.	0.0227	ตัน	20,691.59	469.70	2,900.00	65.83	535.53	
	ขางมะตอย	65.00	ลิตร	32.50	2,112.50	-		2,112.50	
	ค่าแรงเกลี่ยปรับทรายรองพื้น	79.00	ลบ.ม.			99.00	7,821.00	7,821.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>							<b>316,013.63</b>	

ที่มา...บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงินการ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง,ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ,  
จังหวัดนครราชสีมา เดือน กุมภาพันธ์ 2561

  
(นายธนวุฒิ โรมรัน)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานดินลูกรังไหล่ทาง		
ค่าวัสดุจากแหล่งถูกระแต	30.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ขุดขน)	30.86	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง(รถบรรทุกหกล้อ).....8.....กม.	55.16	บาท/ลบ.ม.
รวม	116.02	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว.....x 1.6		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ)		บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	116.02	บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร)

ยางมะตอยใช้ 12 หาร ตรม.

งานคอนกรีต ความหนา 15 ซม..(กว้าง 1.00 ม.)					
ตัดลอกจากแบบมาตรฐาน ท1-01 PANEL SIZE.....1.....X 10.00 ม.					
ปริมาณงานทั้งโครงการ.....ตร.ม.					
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000	-		0.00	บาท.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ	1,734.00	1.00		1,734.00	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่.....10.....ตร.ม.					
ค่าผสมคอนกรีต	181.47	1.5		272.21	บาท
ค่าคอนกรีต	1.5	1,734.00		2,601.00	บาท
ค่าขนส่ง	6	13.52	1.5	121.68	บาท
ค่าแบบ	10.00	1.5		15.00	บาท
ค่า PAVER (ค่าปูผิวคอนกรีต)	11.93	10		119.30	บาท
ค่าหยอดยาง	13.65			0.00	บาท
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	8.73	10		87.30	
ค่าใช้จ่ายรวม				3,216.49	บาท
ค่างานต้นทุน	3,216.49	10		321.65	บาท/ตร.ม.

(รายละเอียดการคำนวณ / ตารางเมตร)

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 26.00-26.99

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุกสิบล้อและรถลากพ่วง (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร



(นายรณารุณี โรมรัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน