



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ ๑๓ สายจากหน้าบ้านนางทองสาย อินธิแสง ถึงหน้าบ้านนายวันทอง ธงภักดี ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ ๑๓ สายจากหน้าบ้านนางทองสาย อินธิแสง ถึงหน้าบ้านนายวันทอง ธงภักดี ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ ๑๓ สายจากหน้าบ้านนางทองสาย อินธิแสง ถึงหน้าบ้านนายวันทอง ธงภักดี ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๓,๒๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ ๑๓ สายจากหน้าบ้านนางทองสาย อินธิแสง ถึงหน้าบ้านนายวันทอง ธงภักดี ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๙๒,๓๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
 - ๖.๓ แบบ ปร.๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๓. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ ๑๓ สายจากหน้าบ้านนางทองสาย อินธิแสง ถึงหน้าบ้านนายวันทอง ธงภักดิ์ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

- | | | |
|------------------------------|--|---------------|
| ๑. นายศักดิ์ดา พระลัทธิรักษา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายประหัต โสพิชัย | ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นางรุ่งนภา มั่นคง | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | กรรมการ |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายพชรพล วรพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ /2561 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...6.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ...2561

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองชุมแสง หมู่ 13 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ สายจากหน้าบ้านนางทองสาย อินธิแสง ถึงหน้าบ้านนายวันทอง ธงักดิ์


ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร

(พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 เมตร จำนวน 4 ท่อน)

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองชุมแสง หมู่ 13 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	192,300.00	-Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% -ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน		192,300.00	
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง		192,300.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ดา พระลัทธิรักษา)

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายประยัต สิปุ้ย) กรรมการ

ลงชื่อ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

(นางรุ่งนภา มั่นคง) กรรมการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองชุมแสง หมู่ 13 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ / 2561 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...6.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ...2561

สถานที่ สายจากหน้าบ้านนางทองสาย อินธิแสง ถึงหน้าบ้านนายวันทอง ธงภักดิ์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร

(พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 เมตร จำนวน 4 ท่อน)

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.	139,013.72	1.3624	189,392.29	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					-ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				192,392.29	
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเพียง				192,300.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ

ประมาณการ

(นายธนาวุฒิ โรมรัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ดา พระลัทธิรักษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายประยัต ใสพุย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางรุ่งนภา มั่นคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

งานดินลูกรังไหล่ทาง		
ค่าวัสดุจากแหล่งภูกระแต	30.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุดชน)	30.86	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง(รถบรรทุกหกล้อ).....14.....กม.	63.80	บาท/ลบ.ม.
รวม	124.66	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว.....x 1.6		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ)		บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	124.66	บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)
 ยางมะตอยใช้ 12 หาร ตรม.

งานคอนกรีต ความหนา 15 ซม.(กว้าง 3.00 ม.)				
คัดลอกจากแบบมาตรฐาน ท1-01 PANEL SIZE.....3.....X 10.00 ม.				
ปริมาณงานทั้งโครงการ.....ตร.ม.				
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000	-	0.00	บาท.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ	1,734.00	1.00	1,734.00	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่.....30.....ตร.ม.				
ค่าผสมคอนกรีต	181.47	4.5	816.62	บาท
ค่าคอนกรีต	4.5	1,734.00	7,803.00	บาท
ค่าขนส่ง	6	13.52	365.04	บาท
ค่าแบบ	20.60	3.9	80.34	บาท
ค่า PAVER (ค่าปูผิวคอนกรีต)	11.93	30	357.90	บาท
ค่าหยอดยาง	14.65		0.00	บาท
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	8.73	30	261.90	
ค่าใช้จ่ายรวม			9,684.80	บาท
ค่างานต้นทุน	9,684.80	30	322.83	บาท/ตร.ม.

(รายละเอียดการคำนวณ / ตารางเมตร)

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไฮโดร ที่อำเภอเมือง 26.00-26.66

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุกสิบล้อและรถลากพ่วง (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร



(นายธนาวุฒิ โรมรัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน