



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ ๒ สายจากหน้าบ้านนายแมน  
ตู่กระโทก ถึงสามแยกตรงข้ามตู่ยามสายตรวจ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ ๒ สายจากหน้าบ้านนายแมน ตู่กระโทก  
ถึงสามแยกตรงข้ามตู่ยามสายตรวจ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิตำบลห้วยบง อำเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูมิ

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผย  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแล  
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ ๒  
ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๙,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ ๒  
ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๕. ราคากลาง ดำเนิน ๓ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๘๙,๐๐๐.-บาท  
(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ ป.ร.๔
  - ๖.๒ แบบ ป.ร.๕
  - ๖.๓ แบบ ป.ร.๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๓/. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

- |                              |  |               |
|------------------------------|--|---------------|
| ๑. นายศักดิ์ดา พระลัทธิรักษา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง               | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายประหยัด โสพิชัย        | ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ    | กรรมการ       |
| ๓. นางรุ่งนภา มั่นคง         | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | กรรมการ       |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายพรพล วรพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

## ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ /2561 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...6...เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ...2561

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ 2 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ สายจากหน้าบ้านนายแมน ตู่กระโทก ถึงสามแยกตรงข้ามตุ๋ยามสายตรวจจตำบลห้วยบง


ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 22.50 ลบ.ม.)

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 บ้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 บ้าย

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ 2 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	486,800.00	-Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% -ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน		486,800.00	
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง		486,800.00	
(ตัวอักษร) (สี่แสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ดา พระลัทธิรักษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายประหัตต์ โสพิชัย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางรุ่งนภา มั่นคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบ ปร.5 (ก)

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ 2 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ / 2561 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

สถานที่ สายจากหน้าบ้านนายแมน ตูกระโทก ถึงสามแยกตรงข้ามตุ๋ยามสายตรวจตำบลห้วยบง

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 22.50 ลบ.ม.)

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.	355,160.47	1.3624	483,870.62	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				486,870.62	
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพียง				486,800.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ  ประมาณการ  
(นายธนาวุฒิ โรมรินทร์)

นายช่วงโยธาชำนางาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายคัทตนา พระลับริक्षा)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายประยัต โสพิชัย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางรุ่งนภา มั่นคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยขงเหนือ หมู่ 2 ตำบลห้วยขง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ สายจากหน้าบ้านนายแม่น์ ตู่กระโทก ถึงสามแยกตรงข้ามตู้ยามสายตรวจตำบลห้วยขง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขง แบบเลขที่ - /2561 จำนวน - แผ่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหลต่าง (มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 22.50 ลบ.ม.)

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	ค่าแรงงาน	
	สายข้างสระน้ำบ้านห้วยหว้า								
1	งานก่อสร้างถนน คสล.								
	งานกรวดปรับเคลียร์พื้นที่	1,125.00	ตร.ม.	-	-	1.45	1,631.25	1,631.25	
	ลูกรังไหลต่าง	22.50	ลบ.ม.	120.34	2,707.65		-	2,707.65	
	ทรายรองพื้นทาง	45.00	ลบ.ม.	120.00	5,400.00		-	5,400.00	
	งานคอนกรีต	900.00	ตร.ม.	330.45	297,405.00		-	297,405.00	
	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.	900.00	ตร.ม.	33.00	29,700.00	5.00	4,500.00	34,200.00	
	งานเหล็กเสริม RB 15 มม.	0.183	ตัน	19,413.08	3,556.48	3,300.00	604.56	4,161.04	
	งานเหล็กเสริม DB 19 มม.	0.0227	ตัน	20,691.59	469.70	2,900.00	65.83	535.53	
	ยางมะคอตย	75.00	ลิตร	32.50	2,437.50		-	2,437.50	
	ค่าแรงกลึงปรับทรายรองพื้น + ลูกรังไหลต่าง	67.50	ลบ.ม.			99.00	6,682.50	6,682.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							355,160.47	

  
(นายธนาวุฒิ โรมรัน)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานคอนกรีต ความหนา 15 ซม..(กว้าง 4.00 ม.)

คัดลอกจากแบบมาตรฐาน ท1-01 PANEL SIZE.....4.00X 5.00..... ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ.....ตร.ม.

ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000	-	0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต	1,734.00	1.00	1,734.00	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่.....20.....ตร.ม.				
ค่าผสมคอนกรีต	181.47	3	544.41	บาท
ค่าคอนกรีต	3	1,734.00	5,202.00	บาท
ค่าขนส่ง 6	13.52	3	243.36	บาท
ค่าแบบ	20.6	10	206.00	บาท
ค่า PAVER (ค่าปูผิวคอนกรีต)	11.93	20	238.60	บาท
ค่าหยอดยาง	13.65		0.00	บาท
ค่าปัม	8.73	20	174.60	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			6,608.97	บาท
ค่างานต้นทุน	6,608.97	20	330.45	บาท/ตร.ม.

(รายละเอียดการคำนวณ / ตารางเมตร)

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไร้สาร ที่อำเภอเมือง 26.00-26.99 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุกสิบล้อและรถลากพ่วง (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

งานดินลูกรังไหล่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่งภูกระแต	30.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุดชน)	30.86	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง(รถบรรทุกหกล้อ).....13.....กม.	59.48	บาท/ลบ.ม.
รวม	120.34	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว.....x 1.6		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ)		บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	120.34	บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)



(นายธนวุฒิ โรมรัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน