



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบงใต้ หมู่ที่ ๓ สายจากนายนายลี  
เสาสูงยาง ถึงถนนลาดยางสายลาดใหญ่-ห้วยบงเหนือ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบงใต้ หมู่ที่ ๓ สายจากนายนายลี เสาสูงยาง ถึงถนนลาดยาง  
สายลาดใหญ่-ห้วยบงเหนือ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผย  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแล  
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบงใต้ หมู่ที่ ๓  
สายจากนายนายลี เสาสูงยาง ถึงถนนลาดยางสายลาดใหญ่-ห้วยบงเหนือ  
ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๘,๓๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบงใต้ หมู่ที่ ๓  
สายจากนายนายลี เสาสูงยาง ถึงถนนลาดยางสายลาดใหญ่-ห้วยบงเหนือ
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๖๖,๖๐๐.-บาท  
(สามแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ ปร.๔
  - ๖.๒ แบบ ปร.๕
  - ๖.๓ แบบ ปร.๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๓/. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบงใต้ หมู่ที่ ๓ สายจากนายนายสี เสาสูงยาง ถึงถนนลาดยางสายลาดใหญ่-ห้วยบงเหนือ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

- |                             |  |               |
|-----------------------------|--|---------------|
| ๑. นายศักดิ์ดา พระลัษัรักษา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง               | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายประหยัด โสพิชัย       | ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ    | กรรมการ       |
| ๓. นางรุ่งนภา มั่นคง        | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | กรรมการ       |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายพชรพล วรพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ / 2561 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...๕...เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ...2561

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยบงใต้ หมู่ 3 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ สายจากน่านายสี เสาสูงยาง ถึงถนนลาดยางสาย ลาดใหญ่ - ห้วยบงเหนือ

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 224.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672.00 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังทั้งสองข้าง (มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 22.40 ลบ.ม.) (พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน)

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยบงใต้ หมู่ 3 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	366,600.00	-Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% -ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน		366,600.00	
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง		366,600.00	
(ตัวอักษร) (สามแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ดา พระลัทธิรักษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายประยัตต์ โสพิสัย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางรุ่งนภา มั่นคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**  
**ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง**

แบบ ปจ.5 (ก)

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยบงใต้ หมู่ 3 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ /2561 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...6.....เดือน...มีนาคม.....พ.ศ...2561


สถานที่ สายจากนายสี เสาสูงยาง ถึงถนนลาดยางสาย ลาดใหญ่ - ห้วยบงเหนือ

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 224.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672.00 ตารางเมตร


พร้อมลงลูกรังทั้งสองข้าง (มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 22.40 ลบ.ม.)( พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน)

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.	266,929.30	1.3624	363,664.48	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					-ภาษี 7.00%
<b>รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน</b>				366,664.48	
<b>สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพียง</b>				366,600.00	
(ตัวอักษร)		(สามแสนหกหมื่นหกพันหกหรือยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ  ประมาณการ  
 (นายธนาวุฒิ โรมรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นายศักดิ์ดา พระลัษัฏษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายประหยัด โสพิสัย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นางรุ่งนภา มั่นคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยบงใต้ หมู่ 3 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ สาขาจากนาบาลีเสาศูภะจนถึงถนนลาดยางสายลาดใหญ่- ห้วยบงเหนือ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แบบเลขที่ - /2561 จำนวน - แผ่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 224.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672.00 ตารางเมตร

พร้อมตลกรังทั้งสองข้าง (มีปริมาตรตลกรังไม่น้อยกว่า 22.00 ลบ.ม.)( พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน)

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานก่อสร้างถนน คสล.								
	งานเกรดปรับเคลียร์พื้นที่	896.00	ตร.ม.	-	-	1.45	1,299.20	1,299.20	
	ตลกรังไหล่ทาง	22.00	ลบ.ม.	124.66	2,742.52	-	-	2,742.52	
	ทรายรองพื้นทาง	33.00	ลบ.ม.	120.00	3,960.00	-	-	3,960.00	
	งานคอนกรีต	672.00	ตร.ม.	322.83	216,941.76	-	-	216,941.76	
	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 4 มม.	672.00	ตร.ม.	33.00	22,176.00	5.00	3,360.00	25,536.00	
	@ 0.10x0.30 ม.								
	งานเหล็กเสริม RB 15 มม.	0.119	ตัน	19,413.08	2,310.16	3,300.00	392.70	2,702.86	
	งานเหล็กเสริม DB 19 มม.	0.0089	ตัน	20,691.59	184.16	2,900.00	25.81	209.97	
	ยางมะตอย	56.00	ลิตร	32.50	1,820.00	-	-	1,820.00	
	ท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.30 ม.	14.00	ท่อน	260.00	3,640.00			3,640.00	
	ค่าขนส่ง	14.00	ท่อน			48.00	672.00	672.00	
	ค่าแรงวางท่อ	14.00	ท่อน			140.00	1,960.00	1,960.00	
	ค่าแรงเกลี่ยปรับทรายรองพื้น + ตลกรังไหล่ทาง	55.00	ลบ.ม.			99.00	5,445.00	5,445.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>							<b>266,929.30</b>	

ที่มา...บัญชีค่าแรงงาน/ตำเหน็บการ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง,ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ,  
จังหวัดนครราชสีมา เดือน มกราคม 2561

  
(นายธนาวุฒิ โรมรัน)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานดินลูกรังไหล่ทาง		
ค่าวัสดุจากแหล่งถูกระแ	30.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุดชน)	30.86	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง(รถบรรทุกหกล้อ).....14.....กม.	63.8	บาท/ลบ.ม.
รวม	124.66	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว.....x 1.6		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ)		บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	124.66	บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)


ยางมะตอยใช้ 12 ทาร ตรม.

งานคอนกรีต ความหนา 15 ซม.(กว้าง 3.00 ม.)					
คัดลอกจากแบบมาตรฐาน ท1-01 PANEL SIZE.....3.....X 10.00 ม.					
ปริมาณงานทั้งโครงการ.....ตร.ม.					
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000	-		0.00	บาท.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ	1,734.00	1.00		1,734.00	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่.....30.....ตร.ม.					
ค่าผสมคอนกรีต	181.47	4.5		816.62	บาท
ค่าคอนกรีต	4.5	1,734.00		7,803.00	บาท
ค่าขนส่ง	6	13.52	4.5	365.04	บาท
ค่าแบบ	20.60	3.9		80.34	บาท
ค่า PAVER (ค่าปูผิวคอนกรีต)	11.93	30		357.90	บาท
ค่าหยอดยาง	14.65			0.00	บาท
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	8.73	30		261.90	
ค่าใช้จ่ายรวม				9,684.80	บาท
ค่างานต้นทุน	9,684.80	30		322.83	บาท/ตร.ม.

(รายละเอียดการคำนวณ / ตารางเมตร)

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 26.00-26.99

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุกสิบล้อและรถลากพ่วง (ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

  
 (นายธนวุฒิ โรมรัตน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน