

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การตลาดธุรกิจชุมชน ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หน่วยเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ห้วยบง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 247,000.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การตลาดธุรกิจชุมชน ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 246,500.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร. 4 (เอกสารแนบท้าย)
 2. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ก) (เอกสารแนบท้าย)
 3. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.6 (เอกสารแนบท้าย)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การตลาดธุรกิจชุมชน ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 - 6.1 นายศักดิ์ดา พระลัทธิรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายประยัตต์ โสพิชัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรรมการ
 - 6.3 นางรุ่งนภา มั่นคง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบ ปร.6

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์การตลาดธุรกิจชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ / 2560 จำนวน - แผ่น


ประมาณการเมื่อ วันที่...19.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ...2560

สถานที่ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารศูนย์การตลาดธุรกิจชุมชน (ตามแบบ อบต.กำหนด)

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารศูนย์การตลาดธุรกิจชุมชน	246,500.00	Factor F
			- เงินยาล่วงหน้า 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน	246,500.00	-ภาษี 7.00%
	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	246,500.00	
(ตัวอักษร) (สองแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ พระลับริกษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายประยัด โสพิย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางรุ่งนภา มั่นคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบ ปร.5 (ก)

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์การตลาดธุรกิจชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ /2560 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...19.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ...2560

ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารศูนย์การตลาดธุรกิจชุมชน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารศูนย์การตลาด ธุรกิจชุมชน	186,358.94	1.3074	243,645.68	Factor F - เงินย่ำล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% -ภาษี 7.00%
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				246,645.68	
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเพียง				246,500.00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ


(นายธนาวุฒิ โธมวัน)

ประมาณราคา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ


(นายศักดิ์ดา พระลับริक्षा)

ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ


(นางเพ็ญศรี รติเมธากุล)

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ลงชื่อ


(นายพรพล วรพล)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ผู้จ้างงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์การตลาดธุรกิจชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แบบเลขที่ - /2560 จำนวน - แผ่น

ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารศูนย์การตลาดธุรกิจชุมชน

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานทาสีผนัง,พื้น								
	งานทาสีผนังเดิมออก (รื้อขนไป)	35.50	ตร.ม.			40.00	1,420.00	1,420.00	
	งานทาสีพื้น คสล. เดิมออก (รื้อขนไป)	63.00	ตร.ม.		-	70.00	4,410.00	4,410.00	
	งานรื้อวงกบ + ประตูเดิมออก	2.00	ชุด		-	50.00	100.00	100.00	
	งานรื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่ (รื้อขนไป)	2.40	ตร.ม.		-	25.00	60.00	60.00	
2	งานโครงสร้าง								
	งานดินถม	27.36	ลบ.ม.	56.56	1,547.48	6.00	164.16	1,711.64	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	10.55	ลบ.ม.	1,734.00	18,293.70	391.00	4,125.05	22,418.75	
3	งานเหล็กเสริมและไม้แบบ								
	3.1 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม.	0.0256	ตัน	17,994.96	460.46	3,300.00	84.44	544.90	
	3.2 เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	0.0107	ตัน	19,964.02	212.82	4,100.00	43.71	256.52	
	3.3 ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	60.75	60.75	-	-	60.75	
	3.4 งานไม้แบบ	21.00	ตร.ม.	395.00	8,295.00	133.00	2,793.00	11,088.00	
	3.5 ตะปู 3"	6.00	กก.	39.70	238.20	-	-	238.20	
	เหล็กตะแกรง@ 0.20x0.20 ม. 4 มม.	99.00	ตร.ม.	33.00	3,267.00	5.00	495.00	3,762.00	
4	งานทาสีกันสนิมเหล็ก	276.00	ตร.ม.	53.00	14,628.00	35.00	9,660.00	24,288.00	
5	งานพื้น								
	5.1 งานปูกระเบื้องพื้น 12"x12"	41.00	ตร.ม.	249.00	10,209.00	158.00	6,478.00	16,687.00	
	5.2 งานพื้น คสล. ขัดหยาบ	71.00	ตร.ม.	50.00	3,550.00	30.00	2,130.00	5,680.00	
6	งานทาสีน้ำพลาสติก								
	6.1 สีน้ำพลาสติกรองพื้นภายนอก	94.00	ตร.ม.	46.00	4,324.00	34.00	3,196.00	7,520.00	
	6.2 สีน้ำพลาสติกภายนอก	94.00	ตร.ม.	46.00	4,324.00	34.00	3,196.00	7,520.00	
	6.3 น้ำยารองพื้นปูนเก่า	1.00	กระป๋อง	634.00	634.00			634.00	
7	งานก่ออิฐฉาบปูน								
	งานก่ออิฐบล็อกบันได	1.68	ตร.ม.	98.00	164.64	80.00	134.40	299.04	
	งานฉาบปูนผนังข้างบันได	3.36	ตร.ม.	46.00	154.56	82.00	275.52	430.08	
	รวมยอดยกไป				70,363.60		38,765.28	109,128.88	

ที่มา....บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง,ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ,

จังหวัดนครราชสีมา เดือน มิถุนายน 2560

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/3

ประเภทงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์การค้าตลิ่งรีกิชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แบบเลขที่ - /2560 จำนวน - แผ่น

ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารศูนย์การค้าตลิ่งรีกิชุมชน

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	รวมยอดยกมา				70,363.60		38,765.28	109128.88	
	งานไฟฟ้าภายในอาคาร								
	คอมไฟลวดฟลูออเรสเซนต์ 36 w แบบเดี่ยว	12.00	ชุด	329.00	3,948.00	115.00	1,380.00	5,328.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง	6.00	ชุด	45.00	270.00	15.00	90.00	360.00	
	ปลั๊กไฟเดี่ยว (มีกราวด์)	12.00	ชุด	80.00	960.00	15.00	180.00	1,140.00	
	สายไฟฟ้า VAF 2x2.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	1,364.17	1,364.17	1,400.00	1,400.00	2,764.17	
	เซฟต์เบรกเกอร์ ขนาด 30 A	1.00	อัน	456.00	456.00	110.00	110.00	566.00	
8	งานต่อเติมอาคาร								
	งานดินชุดพร้อมถมคืน	8.80	ลบ.ม.			148.00	1,302.40	1,302.40	
	งานดินถม	7.42	ลบ.ม.	56.00	415.52	6.00	44.52	460.04	
	ทรายรองก้นหลุม	0.42	ลบ.ม.	474.95	199.48	91.00	38.22	237.70	
	คอนกรีตโครงหยาบรองก้นหลุม	0.42	ลบ.ม.	1,526.00	640.92	398.00	167.16	808.08	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	7.98	ลบ.ม.	1,734.00	13,837.32	391.00	3,120.18	16,957.50	
	เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	0.110	กก.	17,994.96	1,979.45	3,300.00	363.00	2,342.45	
	เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	0.052	กก.	18,728.97	972.03	4,100.00	212.79	1,184.82	
	เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	0.042	กก.	19,964.02	840.49	4,100.00	172.61	1,013.10	
	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	60.75	182.25			182.25	
	เหล็กตะแกรง@ 0.20x0.20 ม. 4 มม.	44.00	ตร.ม.	33.00	1,452.00	5.00	220.00	1,672.00	
	ไม้แบบ	15.16	ตร.ม.	429.91	6,517.44	133.00	2,016.28	8,533.72	
	เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม.	8.00	ท่อน	564.00	4,512.00			4,512.00	
	เหล็กกลมดำ Ø 2"x2.0 มม.	4.20	ท่อน	408.00	1,713.60			1,713.60	
	เหล็กกลมดำ Ø 1½"x2.0 มม.	6.20	ท่อน	349.00	2,163.80			2,163.80	
	เหล็กกลมดำ Ø 1"x2.0 มม.	2.20	ท่อน	238.00	523.60			523.60	
	เพลสขนาด 8"x8"x6 มม.	2.00	แผ่น	101.00	202.00			202.00	
	ท่อ pvc สีเหลืองร้อยสายไฟ	25.00	ท่อน	36.00	900.00		-	900.00	
	ค่าแรงงานเหล็ก	367.26	กก.			12.00	4,407.12	4,407.12	
	รวมยอดยกไป				114,413.66		53,989.56	168,403.22	

ที่มา....บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนิการ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง,ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ,

จังหวัดนครราชสีมา เดือน มิถุนายน 2560

