



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ สายหน้าบ้าน
นางทองพันธุ์ ทรัพย์ ถึงหน้าบ้านนายศิลา กองจันทร์ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ สายหน้าบ้าน นางทองพันธุ์ ทรัพย์
ถึงหน้าบ้านนายศิลา กองจันทร์ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผย
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแล
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖
สายหน้าบ้าน นางทองพันธุ์ ทรัพย์ ถึงหน้าบ้านนายศิลา กองจันทร์ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๕,๙๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ
หมู่ที่ ๖ สายหน้าบ้าน นางทองพันธุ์ ทรัพย์ ถึงหน้าบ้านนายศิลา กองจันทร์ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๙๕,๙๐๐.-บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ प्र.๔
 - ๖.๒ แบบ प्र.๕
 - ๖.๓ แบบ प्र.๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๓/. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็ก
ตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ สายหน้าบ้าน นางทองพันธุ์ ศรีชัย ถึงหน้าบ้านนายศิลา
ทองจันทร์ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

- | | |
|--|---------------|
| ๑. นายศักดิ์ดา พระลัษรรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวเพชรมณี นาริรักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. ส.อ.สุทธิชัย วาริอุดมทรัพย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ | กรรมการ |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายพชรพล วรพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ /2561 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่....14.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ....2561

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ 6 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ สายหน้าบ้านนางทองพันธุ์ ศรีชัย ถึงหน้าบ้านนายศิลา กองจันทร์

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.35-0.40 เมตร ยาว 86.00 เมตร พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิด(ยาว 1.00 เมตรต่อ1 ฝา) จำนวน 86 ฝา

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ 6 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	195,900.00	-Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% -ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน		195,900.00	
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง		195,900.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			


ลงชื่อ


 (นายศักดิ์ดา พระลัทธิรักษา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นางสาวเพชรมณี นาริรักษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ


 (ส.อ.สุทธิชัย วาริอุตมทรัพย์)

กรรมการ

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ 6 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเลขที่ / 2561 จำนวน - แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...14.....เดือน..มีนาคม.....พ.ศ...2561

สถานที่ สายหน้าบ้านนางทองพันธุ์ ตรีชัย ถึงหน้าบ้านนายศิลา กองจันทร์

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.35-0.40 เมตร ยาว 86.00 เมตร พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิด(ยาว 1.00 เมตรต่อ1 ฝ่า) จำนวน 86 ฝ่า

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อม เหล็กตะแกรงฝาปิด	147,623.24	1.3074	193,002.62	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษี 7.00%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				196,002.62	
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเพียง				195,900.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)					

ลงชื่อ

(นายธนาวุฒิ โรมรัน)

ประมาณการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายศักดิ์ดา พระลัภย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นางสาวเพชรณี นารีรักษ์)

กรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

(ส.อ.สุทธิชัย วาริอุตมทรัพย์)

กรรมการ

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ 6

สถานที่ สายหน้าบ้านนางทองพันธุ์ ทรัพย์ ถึงหน้าบ้านนายศิลา กองจันทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แบบเลขที่ - /2561 จำนวน - แผ่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.35-0.40 เมตร ยาว 86.00 เมตร พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิด (ยาว 1.00 เมตรต่อ 1 ฝา) จำนวน 86 ฝา

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	ค่าแรงงาน	
1	งานปรับเคลียร์พื้นที่	51.60	ตร.ม.			1.45	74.82	74.82	
	งานดินขุดพร้อมขนย้ายดินไปทิ้ง	15.48	ลบ.ม.			125.00	1,935.00	1,935.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	2.58	ลบ.ม.	120.00	309.60	99.00	255.42	565.02	
	งานคอนกรีต (คอนกรีตโครงสร้าง)	9.29	ลบ.ม.	1,734.00	16,105.39	391.00	3,631.61	19,737.00	
	งานเหล็กเสริม								
	งานเหล็กเสริม RB 6 มม.	0.1330	ตัน	20,601.17	2,739.96	4,100.00	545.30	3,285.26	
	งานเหล็กเสริม RB 9 มม.	0.1790	ตัน	19,665.42	3,520.11	4,100.00	733.90	4,254.01	
	ลวดผูกเหล็ก	5.000	กก.	24.70	123.50			123.50	
	งาน ไม้แบบ 30%	30.00	ตร.ม.	395.00	11,850.00	133.00	3,990.00	15,840.00	
2	ฝาปิดรางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก								
	งานเหล็กตะแกรงฝาปิด	86.00	ฝา						
	เหล็กฉากขนาด 40 x 40 x 4 มม.	29.00	ท่อน	314.00	9,106.00			9,106.00	
	เหล็ก FB ขนาด 1½" หน้า 3/16"	229.00	ท่อน	210.00	48,090.00			48,090.00	
	ค่าแรงเชื่อมเหล็กตะแกรง	2,275.40	กก.		-	10.00	22,754.00	22,754.00	
	งานสีกันสนิมเหล็ก								
	สีกันสนิมเหล็ก	130.89	ตร.ม.	41.00	5,366.49	35.00	4,581.15	9,947.64	
	สีน้ำมัน	130.89	ตร.ม.	53.00	6,937.17	38.00	4,973.82	11,910.99	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							147,623.24	

ที่มา....บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง,ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ,

จังหวัดนครราชสีมา เดือน กุมภาพันธ์ 2561



(นายณาวุฒิ โรมรัมย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน